

井口小学校建築工事

株式会社 ワシヅ設計

図 面 リ ス ト

意 匠					構 造				
番 号	図 面 名 称	番 号	図 面 名 称	番 号	図 面 名 称	番 号	図 面 名 称	番 号	図 面 名 称
A- 0	表紙	A- 60	校舎棟 1階 展開図（５）	A-120	体育館棟 1階 展開図（９）	A-180	体育館棟 造付家具詳細図（１）	S- 1	構造設計標準仕様（校舎棟）
A- 1	図面リスト	A- 61	校舎棟 1階 展開図（６）	A-121	体育館棟 1階 展開図（１０）	A-181	体育館棟 造付家具詳細図（２）	S- 2	鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)（共通）
A- 2	設計概要書・案内図	A- 62	校舎棟 1階 展開図（７）	A-122	体育館棟 1階 展開図（１１）	A-182	体育館棟 既製家具詳細図	S- 3	鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2)（共通）
A- 3	特記仕様書（１）	A- 63	校舎棟 1階 展開図（８）	A-123	体育館棟 2階 平面詳細図（１）	A-183	1階 黒板KEY－PLAN	S- 4	鉄骨構造標準図(1)（共通）
A- 4	特記仕様書（２）	A- 64	校舎棟 1階 展開図（９）	A-124	体育館棟 2階 平面詳細図（２）	A-184	2階 黒板KEY－PLAN	S- 5	鉄骨構造標準図(2)（共通）
A- 5	特記仕様書（３）	A- 65	校舎棟 1階 展開図（１０）	A-125	体育館棟 2階 平面詳細図（３）	A-185	3階 黒板KEY－PLAN	S- 6	スリ－系機械攪拌式ブロック状地盤改良工法（改良ドＳ工法）特記仕様書（共通）
A- 6	特記仕様書（４）	A- 66	校舎棟 1階 展開図（１１）	A-126	体育館棟 2階 展開図（１）	A-186	校舎棟 黒板詳細図（１）	S- 7	梁貫通孔補強筋 スーパーハリーZ 標準図（共通）
A- 7	敷地求積図	A- 67	校舎棟 1階 展開図（１２）	A-127	体育館棟 2階 展開図（２）	A-187	校舎棟 黒板詳細図（２）	S- 8	ボーリング柱状図(1)（共通）
A- 8	求積図	A- 68	校舎棟 1階 展開図（１３）	A-128	体育館棟 2階 展開図（３）	A-188	校舎棟 黒板詳細図（３）	S- 9	ボーリング柱状図(2)（共通）
A- 9	配置図	A- 69	校舎棟 1階 展開図（１４）	A-129	体育館棟 2階 展開図（４）	A-189	体育館棟 黒板詳細図	S-10	B階・ビット・1階梁伏図（校舎棟）
A- 10	平均地盤面算定図	A- 70	校舎棟 1階 展開図（１５）	A-130	体育館棟 2階 展開図（５）	A-190	1階 サインKEY－PLAN	S-11	2・3階梁伏図（校舎棟）
A- 11	外部仕上表	A- 71	校舎棟 2階 平面詳細図（１）	A-131	体育館棟 2階 展開図（６）	A-191	2階 サインKEY－PLAN	S-12	屋根・塔屋梁伏図（校舎棟）
A- 12	内部仕上表（１）	A- 72	校舎棟 2階 平面詳細図（２）	A-132	体育館棟 3階 平面詳細図（１）	A-192	3階 サインKEY－PLAN	S-13	軸組図(1)（校舎棟）
A- 13	内部仕上表（２）	A- 73	校舎棟 2階 平面詳細図（３）	A-133	体育館棟 3階 平面詳細図（２）	A-193	PH階、屋上 サインKEY－PLAN	S-14	軸組図(2)（校舎棟）
A- 14	内部仕上表（３）	A- 74	校舎棟 2階 平面詳細図（４）	A-134	体育館棟 3階 平面詳細図（３）	A-194	校舎棟 サイン詳細図（１）	S-15	軸組図(3)（校舎棟）
A- 15	内部仕上表（４）	A- 75	校舎棟 2階 平面詳細図（５）	A-135	体育館棟 3階 展開図（１）	A-195	校舎棟 サイン詳細図（２）	S-16	軸組図(4)（校舎棟）
A- 16	内部仕上表（５）	A- 76	校舎棟 2階 平面詳細図（６）	A-136	体育館棟 3階 展開図（２）	A-196	体育館棟 サイン詳細図（１）	S-17	軸組図(5)（校舎棟）
A- 17	地下1階平面図・ビット伏図	A- 77	校舎棟 2階 平面詳細図（７）	A-137	体育館棟 PH、屋上階 平面詳細図（１）	A-197	体育館棟 サイン詳細図（２）	S-18	基礎詳細図（１）（校舎棟）
A- 18	1階 平面図	A- 78	校舎棟 2階 展開図（１）	A-138	体育館棟 PH、屋上階 平面詳細図（２）	A-198	1階 カーテンKEY－PLAN	S-19	基礎詳細図（２）（校舎棟）
A- 19	2階 平面図	A- 79	校舎棟 2階 展開図（２）	A-139	体育館棟 各部詳細図（１）	A-199	2階 カーテンKEY－PLAN	S-20	基礎詳細図（３）（校舎棟）
A- 20	3階 平面図	A- 80	校舎棟 2階 展開図（３）	A-140	体育館棟 各部詳細図（２）	A-200	3階 カーテンKEY－PLAN	S-21	基礎詳細図（４）（校舎棟）
A- 21	PH階、屋上 平面図（１）	A- 81	校舎棟 2階 展開図（４）	A-141	体育館棟 各部詳細図（３）	A-201	カーテンリスト	S-22	地中梁リスト（校舎棟）
A- 22	PH階、屋上 平面図（２）	A- 82	校舎棟 2階 展開図（５）	A-142	体育館棟 各部詳細図（４）	A-202	暗幕詳細図	S-23	地中小梁リスト（校舎棟）
A- 23	立面図（１）	A- 83	校舎棟 2階 展開図（６）	A-143	体育館棟 各部詳細図（５）	A-203	電動ロールスクリーン詳細図	S-24	柱リスト・柱案内図（校舎棟）
A- 24	立面図（２）	A- 84	校舎棟 2階 展開図（７）	A-144	体育館棟 雪囲い金物・タラップ詳細図	A-204	体育館棟 ステージ下収納詳細図	S-25	大梁リスト(1)（校舎棟）
A- 25	立面図（３）	A- 85	校舎棟 3階 平面詳細図（１）	A-145	地下1階 建具KEY－PLAN	A-205	体育館棟 体育館床詳細図	S-26	大梁リスト(2)（校舎棟）
A- 26	断面図（１）	A- 86	校舎棟 3階 平面詳細図（２）	A-146	1階 建具KEY－PLAN	A-206	体育館棟 体育器具詳細図（１）	S-27	大梁リスト(3)（校舎棟）
A- 27	断面図（２）	A- 87	校舎棟 3階 平面詳細図（３）	A-147	2階 建具KEY－PLAN	A-207	体育館棟 体育器具詳細図（２）	S-28	小梁リスト・鉄骨リスト（校舎棟）
A- 28	校舎棟 矩計詳細図（１）	A- 88	校舎棟 3階 平面詳細図（４）	A-148	3階 建具KEY－PLAN	A-208	体育館棟 体育器具詳細図（３）	S-29	スラブ・壁リスト（校舎棟）
A- 29	校舎棟 矩計詳細図（２）	A- 89	校舎棟 3階 平面詳細図（５）	A-149	PH階、屋上 建具KEY－PLAN	A-209	体育館棟 体育器具詳細図（４）	S-30	雑詳細図（校舎棟）
A- 30	渡り廊下棟 矩計詳細図	A- 90	校舎棟 3階 平面詳細図（６）	A-150	校舎棟 建具表（１）	A-210	体育館棟 舞台装置詳細図（１）	S-31	ラーメン配筋図（校舎棟）
A- 31	体育館棟 矩計詳細図（１）	A- 91	校舎棟 3階 平面詳細図（７）	A-151	校舎棟 建具表（２）	A-211	体育館棟 舞台装置詳細図（２）	S-32	構造

設 計 概 要

1. 一般事項	工 事 名 称		工 事 種 別	建 築 用 途	建築主住所氏名	着 工 予 定
	井口小学校建築工事					
	建設地	地名・地番	新築・増築、別棟増築、改築、	主 用 途	新潟県魚沼市小出島130番地1	平成27年 7月
			大規模の修繕・大規模の模様替・ 移転・用途変更	小学校 従 用 途	魚沼市長 大平 悦子	竣 工 予 定
					平成29年 2月	

2. 敷地状況	敷地面積 22,223.29 m ²	道 路 幅 員		都 市 計 画 道 路	区 域 の 指 定	用 途 地 域
		北側 5.30 M	東側 6.90 M	計画決定・事業決定 幅員 - M	都市計画区域内・都市計画区域外・市街化区域・市街化調整区域・ 区域未指定（未線引）・地区計画区域	第一低住・第二低住・第一中高住・第二中高住・第一 第二住・準住・近商・商業・準工・工業・工専・指定なし
	防 火 地 域	防火・準防火・ 法第22条の指定地域・指定なし	高 度 地 区		そ の 他 の 地 域 ・ 地 区 の 指 定	日 影 規 制
			第一種・第二種・第三種・ 指定なし		特別用途地域（ 災害危険区域・特定街区・その他	受影面 m 5m 10m 時間 時間

敷 地

3. 構造・規模	構 造				階 数							
	SRC・RC・PC・S・LGS・CB・W・その他 ()				校舎棟：地下 1階 地上 3階 塔屋 1階 渡り廊下棟：地下 -階 地上 3階 塔屋 -階				体育館棟：地下 -階 地上 3階 塔屋 1階 プール棟：地下 -階 地上 1階 塔屋 -階			
	基 礎 ・杭支持（P・C・現場打）工法 () 杭 ・地盤支持 ☐ ・布・ ☐ ☐ その他地盤（地盤改良）				最高高さ 校舎棟： 14.42 M 渡り廊下棟： 14.42 M 最高軒高 校舎棟： 13.07 M 渡り廊下棟： 12.97 M 体育館棟： 16.92 M プール棟： 4.85 M 体育館棟： 15.42 M プール棟： 4.25 M							

4. 面積		申 請 部 分	申請以外の部分	合 計	建 蔽 率	容 積 率		備 考
	建築面積	3,928.95 m ²	- m ²	3,928.95 m ²	許容建蔽率 70.0 %	許容容積率 200.0 %		
	延床面積 (駐車場面積) (駐輪場)	9,719.23 m ² (- m ²)	- m ² (- m ²)	9,719.23 m ² (- m ²)	建 蔽 率 17.67 % 建築面積 3,928.95 m ²	容 積 率 43.54 % 容積対象床面積 9,678.10 m ²		

5. 建築面積	棟		棟				棟	
	校舎棟		2,057.41m ²					
	渡り廊下棟		45.60m ²					
	体育館棟		1,676.44m ²					
	プール棟		149.50m ²					
	合計		3,928.95m ²					

6. 床面積	階	主要用途	容積対象	容積対象外	合 計			階 高	階	主要用途	容積対象	容積対象外	合 計			階 高
	校舎棟								プール棟							
	塔屋	階段室 展望室	216.72m ²	-	216.72m ²			3.95 m	1	プール機械室・ プール倉庫	146.46 m ²	-	146.46 m ²			4.55 m
	3	教室	1,743.29m ²	7.20m ²	1,750.49m ²			4.15 m	計		146.46 m ²	-	146.46 m ²			
	2	教室	1,743.29m ²	7.20m ²	1,750.49m ²			4.00 m								
	1	教室	1,808.78m ²	7.20m ²	1,815.98m ²			4.00 m								
	B1	ピロティ スキー置場	113.22m ²	-	113.22m ²			3.25 m								
			5,625.30m ²	21.60m ²	5,646.90m ²											
	渡り 廊下棟															
	3	渡り廊下	45.60m ²	-	45.60m ²			4.05 m								
	2	渡り廊下	45.60m ²	-	45.60m ²			4.00 m								
	1	渡り廊下	45.60m ²	-	45.60m ²			4.00 m								
	計		136.80m ²	-	136.80m ²											
	体育館棟															
	塔屋	階段室	78.74m ²	-	78.74m ²			3.80 m								
	3	ランニングコース	693.57m ²	6.51m ²	700.08m ²			4.00 m (6.50 m)								
	2	体育館	1,515.26m ²	6.51m ²	1,521.77m ²			4.00 m								
	1	講堂	1,481.97m ²	6.51m ²	1,488.48m ²			4.00 m								
	計		3,769.54m ²	19.53m ²	3,789.07m ²				合計		9,678.10m ²	41.13m ²	9,719.23m ²			

7. その他																

8. 案内図
NO SCALE



申請地: 新潟県魚沼市七日市新田46番地1 他19筆

9. 外構	駐車場	アスファルト舗装仕上: 駐車台数70台(駐車場(A):28台 駐車場(B):42台(内 身障者:2台含む))、校門、両引き門扉=6,000
	アプローチ	カラーアスファルト舗装、階段:磁器質タイル、スロープ:カラーアスファルト舗装、一部視覚障害者誘導タイル仕上、手摺、校門、片引き門扉=3,600
	擁壁、手摺	現場打及び既製コンクリート擁壁、手摺H=1,100(落下防止用)
	グラウンド	グラウンド舗装t=200、100m直線、200mトラック(グラウンドラインマーク)
		国旗掲揚台(ポール共)、水飲場、防球ネットH=3,000及びH=8,000
	少年野球場	バックネット H=8000+1000、少年野球用ポイントマーク、ホームベース、マウンド、ピッチャープレート、塁ベース
	フェンス	積雪地用アルミフェンスH=1,100
	調整池	擁壁、フェンス、植栽
	プール	FRP製プール(25mx7コース)、洗眼、シャワー槽、擁壁、フェンス、プールサイド、階段:防滑製ビニル床シート張り(プール用)、スロープ:カラーアスファルト舗装、手摺
	多目的テラス	全天候型ゴム系弾性舗装
	児童農園	足洗場、客土
	足洗場	ブラシ掛フック、グレーチング付
	給食車両回転場	アスファルト舗装仕上、両引き門扉=6,000
	遊具	中型4連ブランコ、ブランコ用境界柵、山型雲梯、ジャングルジム、砂場
	植栽	樹木、客土
	排水施設	自由勾配側溝、集水槽

井口小学校建築工事設計図

魚沼市教育委員会学校教育課
平成27年 3月（全 枚）

仕 様 書

I 共通仕様

1.本共通仕様及び特記仕様に記載されてない事項は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成25年版」（以下「標仕」という。）による。

2.標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。
(1)「契約書」を「魚沼市財務規則（平成16年11月1日魚沼市規則第49号）別記（第167条関係）建設工事請負基準約款」（以下「約款」という。）に読み替える。
(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。
(3)「特記仕様書」を「特記仕様」に読み替える。

3.次の各号に該当する標仕の項目について、標仕の規定を別表に置き換えて適用する。
(1) 1章 1.1.2用語の定義の(1)、(14)及び(21)
(2) " 1.4.2材料の品質の(a)及び(b)
(3) " 1.4.4材料の検査等の(a)
(4) " 1.6.1工事検査の(b)及び(d)

4.次に掲げる標仕の規定は、適用しない。
1章 1.1.2 用語の定義の(22)
" 1.6.2 技術検査

別 表（建築工事）

号	項 目	置 き 換 え 後 の 標 仕 の 規 定
1	章 一般共通事項	
(1)	1.1.2 用語の定義	(1)「監督員」とは、約款第10条の規定により発注者に通知された者をいう。 (14)「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は捺印した文書、及び新潟県CALSシステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう (21)「工事検査」とは、約款に規定する次の各事項の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査を含む。 (ただし、②に係る検査を除く。) ①工事の完成(約款第32条) ②部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約款第38条) ③部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条) ④契約の解除時における出来形部分(約款第48条) ⑤必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条)
(2)	1.4.2 材料の品質等	(a) 工事に使用する材料は「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）契約時の最新版」の名簿に記載されている品目については、当該名簿に記載されている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用する材料は、新品でなくてもよい。 (b) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督員に提出する。 ただし、J I S又は J A Sのマーク表示のある材料を使用する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合(次の(1)から(3)のいずれかに該当する材料を使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。) は、資料の提出を省略することができる。 (1)建築基準法その他の認定品で、マーク等の確認ができる材料 (2)建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿に記載されている材料又は製造所の製品（特記で標仕の規定に基づく品質及び性能以外を規定した場合を除く。） (3)特記により指定された材料又は製造者の製品
(3)	1.4.4 材料の検査等	(a) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。 ただし、次の(1)若しくは(2)に該当する場合またはあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (1)工事完成検査時または工事写真で、J I S若しくは J A Sのマークを確認できる場合 (2)建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時または工事写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合
(4)	1.6.1 工事検査	(b) 約款に規定する部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとする。 (d) (a)から(c)までの通知又は請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定する検査は、発注者から通知された検査日に受け

II 特記仕様

1.項目は、番号に 〇印の付いたものを適用する。
2.特記事項は、〇印の付いたものを適用する。
〇印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
〇印と※印の付いた場合は、共に適用する。
3.特記事項に記載の(. . .)内の表示番号は、標仕の当該項目、当該図または当該表を示す。
なお、(参考 . . .)は標仕の「各部配筋 参考図」を表す。
4. 製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また(. . .)内は製品名を示す。

章 項 目 特 記 事 項

① 工事実績情報の登録	※請負工事費500万円以上の場合は登録する。(1.1.4)
② 概成工期	※無し . 有(工期 平成 年 月 日)(1.2.1)
③ 品質計画等	建築基準法に基づき指定する条件 〇地区の区分に応じた風速 (V ₀ (m/sec)) 〇 3 0 . 3 2 〇地表面粗度区分 . I . II 〇 III . IV 〇多雪地域の指定 積雪区分 建造示第1455号 別表 (29)(1.2.2)
④ 監理技術者の要件	※建築工事に係る監理技術者証を有するもので、次のいずれかの要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。 1 建築工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。 2 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格取得後4年以上の実務経験を有すること。
⑤ 電気保安技術者	〇要() . 不要(1.3.3)
⑥ 発生材の処理等	2 4追加特記 8「発生材の処理等」による。(1.3.8)
7 特別な材料の工法	標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定工法による。
⑧ 技 能 士	(1.5.2)
	適用工事種別 技 能 検 定 の 職 種
	鉄筋工事 〇鉄筋施工(鉄筋組立て作業)
	コンクリート工事 〇型枠施工
	鉄骨工事 〇ビギ
	ブロック・ALC等工事 〇ブロック建築・ALCパネル施工・押出成形セメント板
	防水工事 〇アスファルト防水工事業 〇塗膜防水工事業
	〇合成ゴム系シート防水工事業 〇シーリング防水工事業
	石工事 〇石材施工(石張り施工)
	タイル工事 〇タイル張り
	木工事 〇建築大工
	屋根及びとい工事 〇建築板金(内外装板金作業)・スレート施工
	金属工事 〇内装仕上げ施工(鋼製下地工事業)
	左官工事 〇左官
	建具工事 〇サッシ施工 〇 ガラス施工
	カーテンウォール工事 〇カーテンウォール施工(PC) 〇サッシ施工 〇ガラス施工
	塗装工事 〇塗装(建築塗装作業)
	内装工事 〇アラスタック系床仕上げ工事業 〇表装(壁装作業)
	植栽工事 . 造園
⑨ 見本施工	※実施しない . 実施する() (1.5.5)
⑩ 化学物質の濃度測定	2 4追加特記 9「化学物質の濃度測定」による。(1.5.9)
⑪ 完成図等	※下記のものを作成し提出する。なお、作成方法・部数等は、監督員の指示による。 〇案内図及び配置図 〇平面図 〇立面図 〇断面図 (1.7.1～1.7.3) 〇仕上表 〇建物の保全に関する説明書(取扱説明書を含む。) ※原図 〇陽面複写図 3部 〇CADデータ 〇その他指示図面 〇下記図面をCADデータ化し電子媒体にて提出する。作成方法・媒体等は、監督員の指示による。 案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、鉅計図、杭・基礎関係図、各伏せ図、各リスト、その他監督員が指示した図面
⑫ 施工図等の取扱	施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
⑬ 工事完成写真	工事完了後整理のうえ監督員に提出する。 ※提出部数 3部
⑭ 特別完成写真	写真専門業者の撮影した外観カラー写真 3部提出する。(ネガ共) 大きさ ※キャビネ . 半紙 . 電子データ(200dpi/inch)
⑮ 工事施工状況写真	※工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(平成24年版)・同解説 工事写真の撮り方 建築編」を参考に、撮影計画書を作成して、監督員に提出する。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる ※提出部数 1部
⑯ 設備工事との取合い	2 4追加特記 4「工事区分表」による。
② ① 監督員事務所等	・監督員事務所 ・10 ・20 ・35 ・65 ・ m程度を設ける。(2.3.1) 〇仮設事務所の中に監督員用空間を10㎡程度確保する。
② ② 監督員が使用できる備品等	監督員が使用できる備品として、下記のものを工事期間中現場に用意し、(2.3.1)貸与する。 〇保護帽 3ヶ 〇雨具 3着 〇長靴 3足 〇安全帯 3組
③ ③ 工 事 用 水	構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償)
④ ④ 工 事 用 電 力	構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償)
⑤ ⑤ 仮 設 建 物 等	現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

⑥ 足 場

外部足場は枠組足場とする。
「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

① ① 埋戻し及び盛土

・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・建設汚泥から再生した処理土 (3.2.3)(表3.2.1)

② ② 建設発生土の処理

・構内指示の場所(・敷き均し ・堆積) (3.2.5)
〇構外搬出適切処理(指定場所：指定なし)
・処分地未特定のため、場内仮置きとし契約後変更とする

④ ④ 地業工事

2 既製コンクリート杭地業

① ① 試験

試験杭 位置、本数及び寸法 ※図示 ・監督員の指示による (4.2.1～4.2.4)
杭の載荷試験 ・鉛直載荷試験 ・水平載荷試験
試験位置 ※図示 載荷荷重 N/mm²
地盤の載荷試験 ※平板載荷試験 ・
試験位置 ※図示 載荷荷重 N/mm²
種類 (4.3.1)(4.3.2)
・遠心力高強度プレストレストコンクリートくい (PHC杭)
・外敷鋼管付きコンクリートくい (SC杭)
・プレストレスト鉄筋コンクリートくい (PRC杭)

③ ③ 場所打ちコンクリート杭地業

先端部形状 ※開放形 ・閉そく平たん形 (4.3.2)
施工法 (4.3.3～4.3.5)
・特定埋込み杭工法(建築基準法に基づく埋込杭工法とし、杭材料は指定又は認定条件に適合するもの)
・セメントミルク工法 支持地盤への掘削深さ ・1.5m程度 ・支持地盤への根入れ深さ ・1m以上 ・
・打込み工法
水平方向の位置ずれ精度 ・100mm以下 ・ mm以下
杭の継手 ※アーク溶接 () ・無溶接継手 (4.3.6)
杭頭の処理 ※切断しない (4.3.7)
コンクリートの種別及び設計基準強度 (4.5.3)(表4.5.1)
()種かつ()N/mm²以上
セメントの種類 ※高炉セメントB種 (4.5.3)
帯筋 ※参考2.2④丸形(ロ) ・図示 (4.5.3)
掘削工法 ・アースドリル工法(※安定液使用 ・無水掘削) (4.5.4)
・リバース工法
・オールケーシング工法(孔内の水張 ※行う ・行わない)
・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 (4.5.5)
・拡底杭工法 (※安定液使用 ・)
孔壁測定 ・行う ・行わない (4.5.4～4.5.5)
※再生クラッシュラン ・切込み砂利及び切込み砕石 (4.6.2)
施工箇所 〇建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く) (4.6.5)
〇図示による

④ ④ 砂利地業

⑤ ⑤ 床下防湿層

① ① 鉄筋の種別

※構造設計特記仕様書による (5.2.1)(表5.2.1)

⑤ ⑤ 鉄筋工事

② ② 鉄筋の継手

呼び名19mm以上の柱、梁の主筋 ※ガス圧接 ・重ね継手 (5.3.4)
継手位置 ※各部配筋参考図による ・図示

③ ③ 鉄筋の最少かぶり厚さ

最小かぶり厚さは目地底から算定する (5.3.5)
・耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による
施 工 箇 所 表5.3.6の値に加える寸法(mm)
柱、梁、壁及び庇などの外気に接する打放し面 ※10 ・
④ ④ 帯 筋

※構造設計特記仕様書による (参考2.2)

⑤ ⑤ 最上階柱頭補強

※構造設計特記仕様書による (参考2.1)

⑥ ⑥ 壁開口部の補強

※構造設計特記仕様書による (参考4.4)

⑦ ⑦ 梁貫通孔の補強形式

※構造設計特記仕様書による (参考7.1)

⑧ ⑧ 圧接完了後の抜取試験

※構造設計特記仕様書による (5.4.9)

⑥ ⑥ コンクリートの設計基準強度

※構造設計特記仕様書による (6.1.4)

② ② デューメックスコンクリートの種類

※構造設計特記仕様書による (6.2.1)(表6.2.1)

③ ③ セメントの種類

※構造設計特記仕様書による (6.3.1)(6.13.2)(表6.3.1)
※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種 (6.3.1)(6.13.2)(表6.3.1)
・高炉セメントB種 ()
普通ポルトランドの品質は、JIS R5210に示された規定の他、次の規定の全てに適合するものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く。
水和熱 7d 352 J/g以下
28d 402 J/g以下

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.1)

④ ④ 高力ボルト

※構造設計特記仕様書による (7.2.2)
※工作図 〇図示 (7.3.2)
※構造設計特記仕様書による (7.6.4)
※図示による ・監督員の指示による (7.6.7)
〇図示による (7.6.11)
検査水準 ※第6水準 ・図示 (7.6.11)(表7.6.2)

⑦ ⑦ スクラップ

※構造設計特記仕様書による (7.6.7)

⑧ ⑧ 溶接部の試験

※構造設計特記仕様書による (7.6.11)(表7.6.2)

9 デッキプレート

の溶接 (7.7.8)

10 耐火被覆

(7.9.2～7.9.6)

① ① アンカーボルトの保持及び埋込工法

※構造設計特記仕様書による (7.10.3)
※構造設計特記仕様書による (表7.10.1)
※A種 ・B種 (表7.10.2)
※A種 ・B種 (表18.3.1)

② ② 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

③ ③ 建築用コンクリートブロック

(8.2.2)

④ ④ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑤ ⑤ 鉄筋の加工及び組立

3 ALCパネル

(8.4.2～8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)

⑥ ⑥ コンクリート工事

⑤ ⑤ 鉄骨工事

④ ④ 鋼材

※構造設計特記仕様書による (7.2.1)(表7.2.

④ ① 防水工事

4 押出成形セメント板 (ECP)

(8.5.2)~(8.5.4)(表8.5.2)(表8.5.3)

施工箇所	表面形状	厚さ(mm)	幅(mm)	工法	耐火性能
・外壁 ^ハ ^ネ ^ネ	※フラット ^ハ ^ネ ^ネ			・A種	※有り()
	・デザイン ^ハ ^ネ ^ネ			・B種	・無し
	※フラット ^ハ ^ネ ^ネ				
・間仕切壁 ^ハ ^ネ ^ネ	※フラット ^ハ ^ネ ^ネ			・B種	※無し
	・デザイン ^ハ ^ネ ^ネ			・C種	・有り()
	・タイパース ^ハ ^ネ ^ネ				

① アスファルト防水

(9.2.2)(9.2.3)(表9.2.3)~(表9.2.9)

種 別	施 工 箇 所
・AⅠ-1	
・AⅠ-2	
・AⅠ	
○DⅠ-2	図示
○D-2	図示
・BⅠ-2	

アスファルト ※3種 ・ (9.2.2)
断熱工法の断熱材 厚さ(mm) ※ 25 ○35 (9.2.2)
材質 屋根保護工法 ※A種押出法^ハ^ハ^ハ^ハ^ハ3種bスキン層付き
材質 露出防水断熱工法 ※A種硬質ウレタン^ハ42種1号または2号
乾式保護材の材料 (9.2.2)

種 類	寸法(mm)：厚さ×幅	適 用
・押出成形セメント板	※Ⅰ類	※無石綿に限る
(産業系 ^ハ ^ネ ^ネ)	・Ⅱ類	
・金属複合板	※Ⅰ×Ⅱ	
	※Ⅰ×Ⅱ	

(9.3.2)(9.3.3)(表9.3.1)~(表9.3.3)

種 別	施 工 箇 所
・AⅠ-1	
・AⅠ-2	
・AⅠ	

(9.4.2)(9.4.3)(表9.4.1)(表9.4.2)

種 別	厚 さ	施 工 箇 所	仕上塗料塗り	使用分限
			・シルパー	・非歩行
			・カラー	・軽歩行

PCコンクリート部材下地 (9.4.4)
目地処理(接着工法) ※図示
入隅部の増張り(S-F1、SI-F1工法の場合) ※行わない ・行う(幅 mm程度)
(9.5.2)(9.5.3)(表9.5.1)(表9.5.2)

種 別	施 工 箇 所	備 考
○X-1	図示	仕上塗料塗り
○X-2	図示	・シルパー ○カラー
○ ^ハ ^ハ 系	図示	
○ ^ハ ^ハ 系	図示	

種別 X-1の脱気装置
・設ける 材質 ※製造所標準仕様 ・()
設置数量 ※製造所指定数量 ・(m²当たり1箇所)

⑤ シーリング

(9.7.2)(表9.7.1)

施 工 箇 所	シーリング材の種類(記号)

⑥ 防水の保証等

(9.7.5)

※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(施工部位)
ただし試験成績書を監督員に提出し、承諾を得た場合は試験を省略できる
※防水工事は、新潟県防水工事業協同組合員の施工とし、受注者は新潟県防水工事業協同組合と連名の保証書を提出する。ただし、県が認めた場合は、組合員外の施工とすることができる。この場合は、受注者と施工者との連名の保証書とする
工 法 種 別 施 工 箇 所 保 証 期 間
○DⅠ-2、D-2 図示 10年間
○X-1、X-2工法 図示 10年間
○^ハ^ハ系、^ハ^ハ系 図示 10年間

⑪ ① 天然石張り

石の品質

※2等品 ・1等品(施工場所)

床用石材

※1等品 ・2等品(施工場所)

壁及びその他の石材

石の種類・表面仕上げ (10.2.1)(表10.2.1)(表10.2.2)

施工箇所	種 類	産地・名称	厚さ(mm)	仕 上 げ の 種 類
床見切	御影石		50	ジェットパーナー
汚垂石	光触媒		12.5	本磨き

2 テラゾ張り

種石の種類	※大理石	・	(10.2.1)
表面仕上げ	※本磨き	・	(表10.2.2)

③ 床及び階段の石張り

床石張りの石裏面処理 ○ 行う (10.6.2)
屋内のワックス掛け ○ 行う (10.1.5)

① ① 陶磁器質タイル

タイルの種類 (11.2.2)

施工場所・用途	形状寸法(mm)	耐凍害性	うわぐすり	役 物	色	備 考
テラス ^ハ ^ハ ^ハ 床	100、150角	○	○	○	○	
階段 ^ハ ^ハ ^ハ 床	150x60	○	○	○	○	
外壁	45x90	○	○	○	○	○
内壁	100角	○	○	○	○	
内壁	150角	○	○	○	○	
内壁	227x60	○	○	○	○	
内壁	50角	○	○	○	○	

備考欄に記載された商品名等は、品質の程度を示すための参考商品名である。
役物：標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とする
タイルの見本焼き ※ 行わない ・ 行う(※外装タイル ・)

② 壁タイル張り工法

内装タイル ○壁タイル接着剤張り ○改良積上げ張り (11.2.7)(表11.2.3)
外装タイル ○密着張り ○マスク張り ・接着剤張り
下地モルタル塗り ※標仕15.2.2~15.2.5
タイルの試験張り ※行わない ○行う(※外装タイル ・)
※MCR工法又は目荒らし工法(ポリマーセメントモルタル下地) (11.2.7)
施工範囲 ※ 図示
(11.4.2)(11.4.3)(表11.4.1)

適用タイル	種 別	タイル型枠先付面のせき板
・小口タイル	※タイルシート法	※標仕6.8.3[材料](b)(2)又は金属製
・二丁掛タイル	・目地糊工法	タイル先付け用パネル
・大形タイル	・棧木法	・

⑫ ① 樹 種

(12.2.1)

○標仕表12.2.3による
○標仕表12.2.3によるほか、樹種のうち杉は「魚沼杉ブランド」及び「越後杉ブランド」を使用する
・代用樹種を適用しない箇所 ()
(12.2.1)

品 名	規格・品質	芯材の樹種	化粧単板の樹種
※集成材	※一般材	※ ^ハ ^ハ も ○杉	
○造作集成材	※Ⅰ級・Ⅱ級	○ ^ハ ^ハ も	
・化粧ばり造作集成材	※Ⅰ級・Ⅱ級	・	

⑫ ② 集成材

(12.2.1)

⑬ 接着剤

(12.2.2)

・処理が必要な樹種による製材及び集成材 (12.3.1)
○加圧式 (性能区分 ○K 2 ・K 3 ・K 4) (12.3.1)
(適用箇所 ・ 図示)
・現場塗布 標仕12.3.1(3)による (12.3.1)
(適用箇所 ・ 図示)
防腐・防蟻処理は、^ハ^ハ

[illegible]

21排水工事

2排水槽及びふた

鋳鉄製マンホールふた

(21.2.1)

種 類

適用荷重

・水封形
・簡易気密形(マンネン式)

・密閉形(テーパー・マンネン式)
・中ふた付密閉形

・T-2用
・T-6用
・T-20用

ゲレチングふた

(21.2.2)

材 質

形 式

種 類

適用荷重

マンホール蓋

上面形状

・鋼製
・ステンレス製

※受枠付き
・ボルト固定
・図示

・溝ふた用
・楔ふた用
・かさ上げ用
・U字溝用
・T-2用
・T-6用
・T-14用
・T-20用

※細目

※凹凸形
・凹凸形

3埋戻し土

※B種 建設汚泥から再生した処理土

(21.2.3)

⑫舗装工事

②凍上抑制層の材料

3路床安定処理

④路床の試験

⑤路盤材料

⑥路盤の締固め度試験

7アスファルト舗装

8コンクリート舗装

⑨カラー舗装

12ブロック系舗装

・A種 ①B種 ・C種 ・D種

(22.2.3)(表3.2.1)

※再生クワッシャー ・クワッシャー 切り込み砂利

(22.2.3)

※添加材料による安定処理

(22.2.2)(22.2.3)(表22.2.2)

種 類

・普通型トラッドセメント ・フライアッシュセメントB種

・高炉セメントB種 ・生石灰() ・消石灰()

添加量

kg/m3(目標CBR ※5)

・ジオテキスタイルによる安定処理

ジオテキスタイルの品質

単位面積質量 60g/m2以上

厚さ(mm) 0.5～1.0

引張り強さ 98N/5cm (10kgf/5cm) 以上

透水計数 0.15cm/sec以上

①支持力試験を行う(※乱した土 ・乱さない土)

(22.2.5)

・路床締固め度の試験を行う

・砂の粒度試験を行う

※再生クワッシャー(RC-40) ・再生クワッシャー(ARC-40)

(22.3.3)(表22.3.3)

・クワッシャー(C-40)又はクワッシャー鉄鋼スラグ(CS-40)

・粒度調整砕石

※行う

(22.3.5)

(22.4.2)(表22.4.1)

舗装の種類

車道部の基層

カー舗装の種類

※アスファルト舗装

※無し ・有り

※顔料混入加熱アスファルト混合物

・カー舗装

※無し ・有り

カー舗装の着色骨材

・有色骨材(焼成)

・着色骨材(樹脂被覆)

アスファルト

※再生アスファルト

・ストリートアスファルト

(22.4.3)

加熱アスファルト混合物等の種類

(22.4.4)(表22.4.5)

区 分

・一般地域

※寒冷地域

表 層

※密粒度アスファルト混合物(13)
・粒度アスファルト混合物(13)

※密粒度アスファルト混合物(13F)
・細粒度キヤップアスファルト混合物(13F)

基 層

・粗粒度アスファルト混合物(20)

(22.4.5)

アスファルト混合物の抽出試験

※行わない ・行う

(22.4.6)

早強セメント ※使用しない ・使用する

(22.5.3)

注入材料 ※低弾性タイプ ・高弾性タイプ

(22.5.3)(表22.5.3)

溶接金網 ※有り ・無し

(22.5.4)(表22.6.1)

舗装の種類

部位

厚さ

※加熱系

①アスファルト混合物
・石油樹脂系混合物

・車道

①30

・常温系

・樹脂系混合物 ・塗布工法
・ニート工法

①歩道

・

アスファルト混合物の抽出試験

※行わない ①行う

(22.6.6)

アスファルト混合物の抽出試験

※行わない ・行う

(22.7.6)

厚さ試験

※行わない ・行う

排水性舗装用アスファルト混合物

(22.8.3)(表22.8.1)

※ボリマー改質アスファルトⅡ型 ・ボリマー改質アスファルトⅠ型

アスファルト混合物の抽出試験

※行わない ・行う

(22.8.6)

・コンクリート平板舗装

(22.9.2)(22.9.3)

種 類

寸法(mm)

厚さ(mm)

目地材

※普通平板(N)

・カー平板(C)

※300角

※60

※砂

・洗出平板(W)

・擬石平板(S)

・モルタル

・インターロッキングブロック舗装

(22.9.2)(22.9.3)

種 類

曲げ強度

厚さ(mm)

表面加工及び色彩等

※普通タイプ

5.0N/mm2以上

車道部 ※80 ・

※標準タイプ

・誘導、注意喚起用タイプ

3.0N/mm2以上

歩道部 ※60 ・

・表面化粧タイプ

・透水性タイプ

4.0N/mm2以上

※80 ・100

誘導、注意喚起用

・植生タイプ

は黄色とする

・舗石舗装

(22.9.2)(22.9.3)

種 類

厚さ(mm)

施工方法

基 層

※小舗石(花崗岩)

※80～100

※うろこ張り

※コンクリート舗装

・

・

・

・アスファルト舗装

13区画線

舗装工事

23植栽工事

3土壌の酸性、水溶性塩類(EC)の試験

2樹木の植栽基盤整備

3植込み用土

4土壌改良材

5支柱材

6幹巻き用材料

7芝張り

8枯損償及び枯損処理

9屋上緑化システム

③追加特記

①公共事業労務費調査への協力

2工事監理方式

3適用基準等

④総合図

5工事成績評定

⑥排出ガス対策型等建設機械

路面表示用塗料

規格番号

種 類

施工時の条件

適 用

寸法(mm)

適 用

JIS K 5665

・1種 常温
・2種 加熱
※3種1号 熔融

液状

幅 ※150

※白・黄

揮発性有機溶剤の含有率は、塗料総質量に対して5%以下とする。

(23.1.3)

芝及び地被類

(23.2.2)(23.2.3)(表23.2.1)(表23.2.2)

適 用

有効土層の厚さ(mm)

工 法

整備範囲

※行う ・行わない

※20 ・

※B種 ・

※植栽範囲 ・図示

樹木

(23.2.2)(23.2.3)(表23.2.1)(表23.2.2)

樹木の樹高(m)

有効土層の厚さ(cm)

工 法

整備範囲

・12以上

※100 ・

※A種

※葉張りの範囲

・7以上～12未満

※80 ・

・B種

ただし、低木は植栽範囲・図示

・3以上～7未満

※60 ・

・C種

・3未満

※50 ・

・D種

工法D種以外の工法で、現状地盤高と計画地盤高が同一でない場合は、計画地盤高から有効土層とする。ただし、計画地盤高が現状地盤高より高い場合は、計画地盤高まで植込み用土で盛土を行う。

※現場発生土の良質土 ・客土(※畑土 ・黒土)

(23.2.3)

※適用する

(23.2.3)(23.2.4)

施工箇所

※植栽範囲 ・図示

※防腐処理杉丸太 ・杉の焼き丸太 ・竹

(23.3.2)

※幹巻き用テープ ・わら及びこも

(23.3.2)

種類

※こうらい芝 ・野芝

(23.4.2)

期間

※引渡しの日から1年間

(23.3.4)(23.3.6)(23.4.7)(23.5.5)

・年間 ・年 月 日迄

土壌層

※改良土 ・人工軽量土

(23.5.2)(23.5.3)

厚さ mm

保水・排水層 ・軽量骨材層(厚さ mm) ・板状成形品

(23.5.3)

※「屋根根ぎみ材及び屋外に面する壁面の風圧に対する構造体力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」(平成12年5月31日付け 建設省告示第1458号)による風圧力に対応した固定工法を標準1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める

※協力する

共同監理 ・有り ・無し

・営繕工事電子納品要領(案)(国土交通大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修)

※工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成)

※受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や工事特性に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。
(様式等は、工事運行マニュアルによる。)

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着(黒煙浄化装置付)することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
ただし、これにより難しい場合は、監督員と協議するものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。

機 種

備 考

一般工事用建設機械

・バックホウ
・トラクタショベル(車輪式)
・ブルドーザ
・発動発電機(可搬式)
・空気圧縮機(可搬式)
・油圧ユニット類

以下に示す基礎工事用機械のうち、ベ-スストは別に独立した「ディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの
油圧ハンマ・バイク・油圧式鋼管圧入・引拔機、油圧式杭圧入引拔機、アース-ガ-、オールケーシング掘削機、リブ-スチ-ルケーシング・リブ・アース・リブ、地下連続壁施工機、全周転動オールケーシング掘削機

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
・ホイールクレーン

ディーゼルエンジン・エンジン(エンジン)出力7.5KW以上260KW以下)を搭載した建設機械に限る。

※上記建設機械は、低騒音・低振動型とする。

②⑦工事区分表

③追加特記

③発生材の処理等

③建設発生土の搬出

④建設廃棄物の搬出

⑤建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、

⑥自産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

⑦協議について

注)原則○印を適用する。ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目を必要とする施工者に適用する。

項 目

建電空掘昇

備 考

躯体関係

貫通スラブ材料及び取付けの貫通孔・開口部の貫通孔・開口部の補強

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○


○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○</


座 標 求 積 表

地 番	学校敷地		
測 点	Xn	Yn	(Xn+1 - Xn-1)Yn
G1	136939.452	42900.291	-3685092.096609
G2	136846.144	42847.981	-4319890.596439
G10	136838.633	42861.076	-795030.098724
E9	136827.595	42880.797	-891706.173615
E8	136817.838	42898.026	-1605329.928972
E7	136790.173	42947.863	-1290325.595972
E6	136787.794	42950.885	-133663.154120
E5	136787.061	42952.194	-279661.735134
OK_3	136781.283	42962.165	-816410.021495
E4	136768.058	42984.302	-1025691.414324
E3	136757.421	43000.236	-933449.123088
G20	136746.350	43014.778	1195423.695398
G19	136785.212	43036.572	1865549.328056
G18	136789.698	43039.054	172070.137892
B2	136789.210	43039.927	-840698.894091
G17	136770.165	43073.961	473555.127234
G16	136800.204	43091.035	1608459.063445
G15	136807.492	43092.070	441995.361990
G14	136810.461	43093.046	349484.603060
G13	136815.602	43095.719	454746.026888
G12	136821.013	43098.936	314449.982976
G11	136822.898	43099.180	136193.408800
G10	136824.173	43099.114	111799.101716
G9	136825.492	43098.887	99817.022292
G8	136826.489	43098.559	99816.262644
G7	136827.808	43097.910	89341.967430
G6	136828.562	43097.481	3577004.728038
G5	136910.806	42950.963	2282714.830561
G4	136881.709	42934.628	-819493.244636
G3	136891.719	42916.740	467062.881420
IR2	136892.592	42917.228	554490.585760
PK_36	136904.639	42923.592	988539.535760
D1	136915.622	42904.232	1175747.573728
D2	136932.043	42913.447	1022627.442010
倍 面 積			44446.584879
面 積			22223.2924395
地 積			22223.29 m




建築面積求積図

S=1:500




2階床面積求積図

S=1:500



地下1階床面積求積図

S=1:500



校舎棟建築面積計算表

渡り廊下棟建築面積計算表

体育館棟建築面積計算表

校舎棟2階床面積計算表

渡り廊下棟2階床面積計算表


体育館棟2階床面積計算表

校舎棟地下1階床面積計算表

プール棟建築面積計算表


1階床面積求積図

S=1:500




3階床面積求積図

S=1:500



塔屋床面積求積図

S=1:500



校舎棟1階床面積計算表

渡り廊下棟1階床面積計算表

体育館棟1階床面積計算表

校舎棟3階床面積計算表

渡り廊下棟3階床面積計算表

体育館棟3階床面積計算表

校舎棟塔屋床面積計算表

体育館棟塔屋床面積計算表

1階床面積より

2階床面積より

3階床面積より

校舎棟1階床面積より

校舎棟2階床面積より

校舎棟3階床面積より

校舎棟塔屋床面積より

体育館棟塔屋床面積より

校舎棟

渡り廊下棟

体育館棟

プール棟

合計

校舎棟

渡り廊下棟

体育館棟

プール棟

合計

校舎棟

渡り廊下棟

体育館棟

プール棟

合計

製 図 担 当 審 査 社 長

井田 井田 井田 鷲頭

株式会社 ワシツ設計

〒940-2023 井田 祐一郎

長岡市蓮沼3丁目1番18号

TEL 0258-28-4545 (代)

FAX 0258-29-5051

1級建築士事務所

登録番号(ル)495

管理1級建築士

登録番号264228

分 類

年 月

S

No.

工事名

井口小学校建築工事

A 250

H 27.3

A1:1:500


A3:1:1000

8

A

図面名

求積図



平均地盤面算定図

A1:S=1:300
A3:S=1:600

校舎棟・渡り廊下棟・体育館棟										プール棟				
記号	計算式	面積 S (㎡)	記号	計算式	面積 S (㎡)	記号	計算式	面積 S (㎡)	記号	計算式	面積 S (㎡)			
①	11.155×0.70/2	= 3.90425	⑮	△ 7.435×0.08	= △ 0.5948	㉔	△ 4.35×2.25/2	= △ 4.89375	①	23.20×0.90	= 20.88			
②	4.32 ×0.70	= 3.024	⑯	△ 7.745×0.12	= △ 0.9294		合計	= 36.0987						
③	(0.70 + 0.97)×6.985/2	= 5.832475	⑰	△ 16.66 ×0.17	= △ 2.8322			= 36.09㎡		周長 L (m) (6.70+23.20)×2	= 59.80m			
④	30.815×0.97	= 29.89055	⑱	△ (0.155+0.17)×4.30/2	= △ 0.69875									
⑤	(0.97 + 0.30)×4.015/2	= 2.549525	⑲	△ 0.155×0.64	= △ 0.0992		周長 L (m) 校舎棟:(15.045+24.00+4.345+45.70)×2+(59.20+37.80+4.20)	= 270.98		平均地盤 S/L 20.88/59.80	= 0.34916388			
⑥	11.46 ×0.30/2	= 1.719	⑳	△ 0.015×0.64	= △ 0.0096		渡り廊下・体育館棟棟:(31.84+51.90+0.64+4.10+11.21)×2+4.20	= 195.18			0.35m			
⑦	4.78 ×0.10/2	= 0.239	㉑	△ (0.015+0.155)×43.30/2	= △ 3.6805			= 466.16m						
⑧	28.145×0.10	= 2.8145	㉒	△ 4.30×0.015/2	= △ 0.03225									
⑨	11.21 ×0.10	= 1.121	㉓	(31.84 + 4.10×2)×0.90	= 36.036		平均地盤 S/L 36.09/466.16	= 0.07741977						
⑩	27.645×0.10	= 2.7645	㉔	(8.575+11.21+5.675)×0.90	= 22.914			0.08m						
⑪	5.28 ×0.10/2	= 0.264	㉕	50.75×0.90	= 45.675									
⑫	△ 5.00×0.08/2	= △ 0.20	㉖	2.65×0.90/2	= 1.1925									
⑬	△ (0.08+0.12)×1.63/2	= △ 0.163	㉗	△ 5.80×2.25/2	= △ 6.525									
⑭	△ (0.12+0.17)×2.47/2	= △ 0.35815	㉘	△ 45.70×2.25	= △ 102.825									
						製 図	担 当	審 査	社 長					
						井田	井田	井田	鷲頭					
						株式会社 ワシツ設計				1級建築士事務所 登録番号 (ㇺ)495				
						〒940-2023 長岡市蓮岡 3 丁目 1 番 1 8 号				井 田 祐 一郎 TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051				
						管理 1級建築士 登録番号264228								
						分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事			
						A — 250	H 27.3	A1:1:300 A3:1:600	10 A	図面名	平均地盤面算定図			

製 図 担 当 審 査 社 長
井田 井田 井田 鷺頭

株式会社 ワシツ設計
〒940-2023 井田 祐一郎
長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代)
FAX 0258-29-5051 管理1級建築士
登録番号264228

1級建築士事務所
登録番号(ル)495

外 部 仕 上 表

対象棟	部 位	部 分	仕 様	備 考	対象棟	部 位	部 分	仕 様	備 考
校舎棟	屋 上	床	コンクリート金ゴテ アスファルト防水 (D1-2) (外断熱・断熱材 t=35)		校舎棟	ピロティ	床	コンクリート金ゴテ下地 防塵塗床	
		バラベット立上り	コンクリート打放し補修 アスファルト防水 (D-2) 防水押えアルミ水切 バッキン付アルミトップアングル 成形緩衝材				巾木	モルタル金ゴテ 防塵塗床 H=100	
		バラベット天端	コンクリート金ゴテ仕上の上 ウレタン系塗布防水				壁	コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上塗材E	
		笠 木	アルミ笠木 W=250 (B-2種)				天井	LGS フレキシブルボードt=6 目渡し張り一部有孔板 EP-G アルミ廻り縁	
		設備用架台	コンクリート打放し補修 アスファルト防水 立上り (D-2)						
					体育館棟	屋 上	床	コンクリート金ゴテ アスファルト防水 (D1-2) (外断熱・断熱材 t=35)	
	ハト小屋	天端・壁	天端:防水モルタル金ゴテ下地 塗布防水(X-2) 壁:コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上塗材E				バラベット立上り	コンクリート打放し補修 アスファルト防水 (D-2) 防水押えアルミ水切 バッキン付アルミトップアングル 成形緩衝材	
		立上り	コンクリート打放し補修 アスファルト防水 (D-2)				バラベット天端	コンクリート金ゴテ仕上の上 ウレタン系塗布防水	
		配管取出し部	コンクリートブロックt=120 防水モルタル金ゴテ				笠 木	アルミ笠木 W=250 (B-2種)、底部分:ステンレスパネルt=1.5加工 フッ素樹脂メタリック塗装 W=650 (裏面:現場発泡ウレタンt=30吹付)	
	ポーチ	屋上	コンクリート金ゴテ アスファルト防水 (D1-2) (外断熱・断熱材 t=35)			外壁	外 壁	コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上塗材E	
		バラベット立上り	コンクリート打放し補修 アスファルト防水 (D-2)					一部 コンクリート打放し仕上 劣化防止剤塗り (フッ素樹脂系)	
		バラベット天端	コンクリート金ゴテ仕上の上 ウレタン系塗布防水				地 覆	コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上塗材E	
		笠木・幕板	ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面:現場発泡ウレタンt=30吹付)				犬走り	コンクリート金ゴテ	
		床	タイル下地モルタル 磁器質タイル150角、SUS製ノンスリップ靴拭きマット						
		天井	LGS 防水石膏ボードt=9.5 軒天用岩綿吸音板t=9 アルミ廻り縁						
			一部LGS フレキシブルボードt=6目渡し張り 一部有孔板 EP-G						
	外壁	外 壁	コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上塗材E			ポーチ	屋上	コンクリート金ゴテ アスファルト防水 (D1-2) (外断熱・断熱材 t=35)	
			一部 タイル下地モルタル 磁器質タイル50角二丁 一部 コンクリート打放し仕上 劣化防止剤塗り (フッ素樹脂系)				バラベット立上り	コンクリート打放し補修 アスファルト防水 (D-2) 防水押えアルミ水切 バッキン付アルミトップアングル 成形緩衝材	
		地 覆	コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上塗材E				バラベット天端	コンクリート金ゴテ仕上の上 ウレタン系塗布防水	
		犬走り	コンクリート金ゴテ				笠木・幕板	ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面:現場発泡ウレタンt=30吹付)	
		足洗場 床	SUS製細目グレーチング (槽内:防水モルタル金ゴテ)				床	タイル下地モルタル 磁器質タイル150角、SUS製ノンスリップ靴拭きマット	
		足洗場 立上り	コンクリート打放し補修 防水型複層仕上材E、SUS製ブラシ掛フック				天井	LGS 防水石膏ボードt=9.5 軒天用岩綿吸音板t=9 アルミ廻り縁	
		ベランダ 床	増打コンクリート金ゴテの上、勾配モルタル金ゴテ ウレタン塗膜防水:平面部(X-1) 立上部(X-2) 排水溝(X-2)						
			出入口部分:ステンレス細目グレーチング W=200 増打コンクリート内部:ワイヤーメッシュφ6φ-100φ						
		ベランダ 天井	LGS フレキシブルボードt=6 目渡し張り一部有孔板 EP-G アルミ廻り縁						
		ベランダ 手摺	アルミ手摺支柱 (B-2種)、木材・プラスチック複合再生材料手摺 60x30φ100						
	通用口				渡り廊下棟	ピロティ			
							床	タイル下地モルタル 磁器質タイル150角	
							巾木	モルタル金ゴテ下地 防水型複層仕上塗材E H=100	
							壁	コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上塗材E	
							天井	LGS フレキシブルボードt=6 目渡し張り一部有孔板 EP-G アルミ廻り縁	
	樋・ドレイン (各棟共通)	ドレイン	鋳鉄製ドレイン (縦引、横引、中継) 100φタイプ			屋 上	床	コンクリート金ゴテ アスファルト防水 (D1-2) (外断熱・断熱材 t=35)	
		樋	SGPW-100φ DP塗装				バラベット立上り	コンクリート打放し補修 アスファルト防水 (D-2) 防水押えアルミ水切 バッキン付アルミトップアングル 成形緩衝材	
							バラベット天端	コンクリート金ゴテ仕上の上 ウレタン系塗布防水	
							笠 木	アルミ笠木 W=250 (B-2種)	
	サッシ (各棟共通)	サッシ	断熱アルミサッシュ (B-2種)			外壁	外 壁	コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上塗材E	
		ガラス	サツシ:複層ガラス				地 覆	コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上塗材E	

部 位	部 分	対象棟	仕 様	備 考	部 位	部 分	対象棟	仕 様	備 考
断熱材仕様	屋 上	共通	硬質ウレタンフォーム1種3号 (熱伝導率0.026W/m.k相当) t=35		断熱材仕様	最下階スラブ下	共通	一般部:押出発泡ポリスチレンフォーム3種 (熱伝導率0.028W/m.k相当) t=25敷込	
	屋根断熱材欠損部	共通	吹付硬質ウレタンフォーム (現場発泡) t=30 (欠損周囲600mmの範囲)				共通	配管ビツスラブ部分:押出発泡ポリスチレンフォーム3種 (熱伝導率0.028W/m.k相当) t=25打込	
	天井スラブ裏	共通	吹付硬質ウレタンフォーム (現場発泡) t=30 (外壁躯体芯より100mmの範囲)				共通	外周部地中梁GL-300迄:押出発泡ポリスチレンフォーム3種 (熱伝導率0.028W/m.k相当) t=25接着貼り	
	外壁 (梁型、柱型共)	共通	吹付硬質ウレタンフォーム (現場発泡) t=30						
	開口部廻り	共通	吹付硬質ウレタンフォーム (現場発泡) 充填						


内 部 仕 上 表 (1)																																			
棟	階	室 名	排煙設備	内装制限	床レベLvL(階上を基準)階下は0		床					巾木		壁					回り縁	天 井		天井高	備 考												
					躯体	仕上	下地		仕上		H	下地		仕上		下地		仕上																	
校舎	1階	児童昇降口		●	-65 -95 -20	-15 -45	タイル下地モルタル		磁器質タイル150角		95～115	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)		化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)(FL+2000まで)		木製 WP	LGS 防水石膏ボード t=9.5	軒天用岩綿吸音板 t=9		2700 2745 3000	児童用下足棚、上り板：花崗岩本磨き														
		職員玄関		●	-65 -95 -20	-15 -45	タイル下地モルタル		磁器質タイル150角		95～115	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)		化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)(FL+2000まで)		木製 WP	LGS 防水石膏ボード t=9.5	軒天用岩綿吸音板 t=9		2700 2745	職員用下足棚、傘立、上り板：花崗岩本磨き														
		多目的ホール		●	-20		均しモルタル金ゴテt=5		天然木化粧複合フローリングt=15 (特殊発砲クッションシート裏貼り)		75	木製巾木 WP		木製組組 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		杉板張り t=12 WP (FL+900まで)		木製 WP	LGS 石膏ボード t=9.5	岩綿吸音板 t=9		10700	飾り棚、掲示板、ビクチャーレール												
		職員室		●	-100		コンクリート金ゴテ OAフロア B=100 スチール書架下：モルタル金ゴテ		帯電防止タイルカーペットt=6.5		75	木製巾木 WP		木製組組 LGS ラワン合板TP1t=12.0 石膏ボード t=12.5 (GL工法、LGS)		木製 WP	LGS 石膏ボード t=9.5	岩綿吸音板 t=9		2700	ホワイトボード (行事入)、掲示板、ミニキッチン、カウンター、受付カウンター ビクチャーレール														
		印刷室		●	-100		コンクリート金ゴテ OAフロア B=100 スチール書架下：モルタル金ゴテ		置敷用ホモジニアスピニル床タイルt=5.0		75	木製巾木 WP		LGS 石膏ボード t=12.5		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2700													
		用品庫		●	-100		コンクリート金ゴテ OAフロア B=100 スチール書架下：モルタル金ゴテ		置敷用ホモジニアスピニル床タイルt=5.0		75	木製巾木 WP		LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2700													
		校長室		●	-100		コンクリート金ゴテ OAフロア B=100 スチール書架下：モルタル金ゴテ		帯電防止タイルカーペットt=6.5		75	木製巾木 WP		耐火遮音乾式間仕切壁ラワン合板TP- I t=9.0下地 木製組組 石膏ボード t=12.5 (GL工法、LGS)		木製 WP	LGS 石膏ボード t=9.5	岩綿吸音板 t=9		2700 2850	ホワイトボード (行事入)、ビクチャーレール、洗面化粧台														
		放送室		●	-100		コンクリート金ゴテ OAフロア B=100		置敷用ホモジニアスピニル床タイルt=5.0		75	木製巾木 WP		耐火遮音乾式間仕切壁下地木製組組 木製組組 (グラスウール t=50)		木製 WP	LGS 石膏ボード t=9.5 (天井裏Gt t=50敷込)	岩綿吸音板 t=9		2700	ホワイトボード														
		教育相談室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0		ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)		75	木製巾木 WP		耐火遮音乾式間仕切壁ラワン合板TP- I t=9.0下地 木製組組 石膏ボード t=12.5 (GL工法、LGS)		木製 WP	LGS	化粧吸音石膏ボード t=9.5		2700	ホワイトボード、掲示板														
		職員男子更衣室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0		発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (溶接工法)		75	ソフト巾木		LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2700													
		職員女子更衣室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0		発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (溶接工法)		75	ソフト巾木		LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2700													
		男子・女子脱衣室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0		発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・溶接工法)		75	ソフト巾木		LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2500	ライニング、棚												
		男子・女子シャワー室 (保健室) シャワー室		●	-20		コンクリート金ゴテ																シャワーユニット0812TYPE (職員更衣室)、0808TYPE (保健室)												
		ワックスルーム		●	-20		モルタル金ゴテt=17.5		屋外用防滑性ビニル床シート t=2.5		75	ビニル床シート 立上げ		防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)		化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)		塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=9.5	ケイカル板 t=5 (目地シール) EP-G		2700													
		職員休憩室		●	-20	+80	モルタル金ゴテt=12、ネダフォームt=33下地 モルタル金ゴテt=23、ネダフォームt=65下地		化学量t=55 天然木化粧複合フローリングt=12塗装品		畳寄せ			耐火遮音乾式間仕切壁下地 LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2620	上り板、付鴨居、ミニキッチン、ホワイトボード												
		(職員休憩室)押入		●	-20	+80	コンクリート金ゴテ 木組下地		ラワン合板TP1 t=9		雑巾摺り			石膏ボード t=12.5 (GL工法) LGS 石膏ボード t=12.5		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2400	中棚 枕棚												
		(職員休憩室)前室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0		発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (溶接工法)		75	ソフト巾木		耐火遮音乾式間仕切壁下地 LGS 石膏ボード t=12.5		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2700													
		(職員休憩室)便所		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0		ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)		75	ソフト巾木		LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2500	ライニング												
		ダストルーム		●	-20		モルタル金ゴテt=17.5		屋外用防滑性ビニル床シート t=2.5		75	モルタル金ゴテ ビニル床シート 立上げ		防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)		化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)		アルミ	LGS 防水石膏ボード t=9.5	ケイカル板 t=5 (目地シール) EP-G		2700													
		乾燥室		●	-70 -20	-50	防水モルタル金ゴテ モルタル金ゴテt=17.5		防水モルタル金ゴテ ビニル床シート 立上げ		75	モルタル金ゴテ ビニル床シート 立上げ		防水石膏ボード t=12.5 (GL工法) LGS 防水石膏ボー ドt=12.5		化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)		アルミ	LGS 防水石膏ボード t=9.5	ケイカル板 t=5 (目地シール) EP-G		2750 2700	雨具掛 (傘立て)、靴棚												
		通用口(1)		●	-65 -95 -20	-15 -45	タイル下地モルタル		磁器質タイル150角		95～115	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)		化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)(FL+2000まで)		木製 WP	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2700 2745	上り板 (御影石)、下足棚、ホワイトボード														
		用務員室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0		発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (溶接工法)		75	ソフト巾木		LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2700	ホワイトボード、受付カウンター、ミニキッチン												
		用務員休憩室		●	-20	+80	モルタル金ゴテt=12、ネダフォームt=33下地 モルタル金ゴテt=23、ネダフォームt=65下地		化学量t=55 天然木化粧複合フローリングt=12塗装品		畳寄せ			LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2620	上り板、付鴨居												
		(用務員休憩室)押入		●	-20	+80	コンクリート金ゴテ 木組下地		ラワン合板TP1 t=9		雑巾摺り			LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)		環境壁紙		塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5		2400	中棚 枕棚												
耐火リス ト	〔耐火性能時間〕：耐火性能に関する技術的基準 (建基令第107条)										(単位：時間)					備 考																			
	建基令第107条第1号 (非損傷性)										建基令第107条第2号 (遅延性)															建基令第107条第3号 (遅炎性)									
	部分 階数	壁		柱	床	梁	屋根	階段	壁		床	壁		屋根																					
		間仕切壁	外壁						の恐れのない部分	左記以外の部分		の恐れのない部分	左記以外の部分																						
		(耐火壁に 限る)	(耐火壁に 限る)																																
(最上階から数えた4以内の階) 3～B1F		1	1	1	1	1																													
(最上階から数えた5以上14以内の階)	2	2	2	2	2	0.5	0.5	0.5	1	1	0.5	1	0.5																						
(最上階から数えた15以上の階)	2	2	3	2	3																														
排煙設備 凡例	凡例	㊟ 自然排煙	内装制限	㊟ 不燃材料使用	材料認定 覧	石膏ボード t=9.5					QII-9828 (準不燃)					化粧吸音石膏ボード t=9.5					QII-9822 (準不燃)														
		㊞ 機械排煙		㊞ 準不燃材料以上使用		石膏ボード t=12.5					NI-8619 (不燃)					化粧吸音石膏ボード t=9.5					NI-8579 (不燃)														
		㊟ 令第126条の2の1の三		㊞ 難燃材料以上使用		強化石膏ボード t=12.5 15 21					岩綿吸音板 t=9 12					NI-8599 (不燃)					NI-8599 (不燃)														
		㊟ 告示第1436号の4のロ				環境壁紙 (不燃石膏ボード下地)					NI-9903 (不燃)					難燃 (有孔) シナ合板 t=5.5					NI-9340 (難燃)														
		㊟ 告示第1436号の4のハ (1)				化粧石膏ボード t=9.5					QII-9824 (準不燃)					難燃天然木化粧合板t=5.5					NI-9005 (難燃)														
		㊟ 告示第1436号の4のハ (2)				化粧石膏ボード t=12.5					NI-0128 (不燃)					VE 塩化ビニル樹脂エナメル																			
		㊟ 告示第1436号の4のハ (3)				化粧ケイカル板 t=5					NI-8144 (不燃)																								
㊟ 告示第1436号の4のハ (4)		防水石膏ボード t=9.5 12.5					QII-9826 (準不燃)					耐火遮音乾式間仕切壁					FP060NP-0198																		
㊟ 告示第1436号の4のニ		防水石膏ボード t=12.5					NI-9639 (不燃)					防火上主要な間仕切壁					FP060NP-0174																		
										製 図	担 当	審 査	社 長	株式会社 ワシヅ設計					I 級建築士事務所 登録番号 (R) 495					分 類		年 月	S	No. 12	工事名	井口小学校建築工事					
										井田 祐一郎	〒940-2023 長岡市蓮岡3丁目1番18号					TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051					管理 I 級建築士 登録番号 264228					A ― 250		H 27.3	A	図面名	内部仕上表 (1)				

内 部 仕 上 表 (3)																	
棟	階	室 名	排煙設備	内装制限	床レベル (4階以上部は0以上)		床		巾木		壁		回り縁	天 井		天井高	備 考
					躯体	仕上	下地	仕上	仕上	H	下地	仕上		下地	仕上		
校舎	3階	(理科室)準備室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法・模様貼)	ソフト巾木	75	耐火遮音乾式間仕切壁下地 防水石膏ボードt=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)(FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2700	
		図工室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法・模様貼)	ソフト巾木	75	耐火遮音乾式間仕切壁下地 防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)(FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	塩ビ	LGS 石膏ボード t=9.5	岩綿吸音板 t=9	2700	作品戸棚、テレビハンガー、ユニバーサルスクリーン、曲面黒板
		(図工)準備室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法・模様貼)	ソフト巾木	75	耐火遮音乾式間仕切壁下地 防水石膏ボードt=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)(FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2700	
		音楽室		●	-20		均しモルタル金ゴテ t=5	天然木化粧複合フローリングt=15 (特殊発砲クッションシート裏貼り)	木製巾木 WP	75	耐火遮音乾式間仕切壁 木製縁組 (グラスウール t=50充填) 木製縁組 (グラスウール t=50充填)	杉羽目板t=12 WP (FL+900まで) 難燃有孔シナ合板 TI t=5.5 (目透かし) WP (FL+900～天井) 裏面：寒冷シタ貼 (FL+900～天井)	木製 WP	LGS 石膏ボード t=9.5 (天井裏Gt t=50敷込)	岩綿吸音板 t=9	2700	テレビハンガー、ユニバーサルスクリーン、曲面黒板 (半分五線入)、ビクチャーレール
		(音楽室)準備室		●	-20		均しモルタル金ゴテ t=5	天然木化粧複合フローリングt=15 (特殊発砲クッションシート裏貼り)	木製巾木 WP	75	耐火遮音乾式間仕切壁下地 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	難燃有孔シナ合板 TI t=5.5 (目透かし) WP	木製 WP	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2700	
		特別活動室		●	-20		均しモルタル金ゴテt=5	天然木化粧複合フローリングt=15 (特殊発砲クッションシート裏貼り)	木製巾木 WP	75	耐火遮音乾式間仕切壁タワン合板TP- I t=9.0下地 木製縁組 石膏ボード t=12.5 (GL工法) 耐火遮音乾式間仕切壁タワン合板TP- I t=9.0下地	杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 難燃シタ合板t=5.5 (目透し) WP (FL+900～天井) 難燃シタ合板t=5.5 (目透し) WP (FL+900～天井)	木製 WP	LGS	化粧吸音石膏ボード t=9.5	2700	テレビハンガー、地図掛けパイプ、ユニバーサルスクリーン、曲面黒板、掲示板、児童棚、手洗い流し
		児童更衣室(1)(2)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・溶接工法)	木製巾木 WP	75	石膏ボード t=12.5 (GL工法) LGS 石膏ボードt=12.5	環境壁紙	木製 WP	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2700	児童用更衣棚
	P H階	機械室		●	-20		モルタル金ゴテt=20.0	防塵塗床	モルタル金ゴテ 塗床立上げ	75	コンクリート打放し補修	成形Gtサランネット押え 32kg t=50 ボタン止め	塩ビ	コンクリート打放し補修	成形Gtサランネット押え 32kg t=50 ボタン止め	直天	
		展望室		●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t=2.8 (ノンスリップ・溶接工法、模様貼)	ソフト巾木	75	石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2500	
	共通	普通教室		●	-20		均しモルタル金ゴテt=5	天然木化粧複合フローリングt=15 (特殊発砲クッションシート裏貼り)	木製巾木 WP	75	耐火遮音乾式間仕切壁タワン合板TP- I t=9.0下地 木製縁組 石膏ボード t=12.5 (GL工法) 耐火遮音乾式間仕切壁タワン合板TP- I t=9.0下地	杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 難燃シタ合板t=5.5 (目透し) WP (FL+900～天井) 難燃シタ合板t=5.5 (目透し) WP (FL+900～天井)	木製 WP	LGS	化粧吸音石膏ボード t=9.5	2700	児童用棚、テレビハンガー、地図掛けパイプ、ユニバーサルスクリーン、曲面黒板、 掲示板、児童用引掛フック、ビクチャーレール、手洗い流し
		ふれあいホール		●	-20		均しモルタル金ゴテt=5	天然木化粧複合フローリングt=15 (特殊発砲クッションシート裏貼り)	木製巾木 WP	75	木製縁組 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 環境壁紙 (FL+900～天井)	木製 WP	LGS LGS 石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5 環境壁紙 (くり上げ天井部)	2700 3000	手摺、ビクチャーレール、埋込型消火器BOX (消火器共)
		生活科室(1)(2)		●	-20		均しモルタル金ゴテt=5	天然木化粧複合フローリングt=15 (特殊発砲クッションシート裏貼り)	ソフト巾木	75	石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)(FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	木製 WP	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2700	
		(使所) 前室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)	—	—	LGS 防水石膏ボードt=12.5 防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	陶器貫100角タイル (FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	木製 WP	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2700	
		男子便所(1)(2)(3)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)	—	—	LGS 防水石膏ボードt=12.5 防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	陶器貫100角タイル (FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=9.5	ケイカル板 t=5 (目地シール) EP-G	2700	手洗い流し、(1)のみ洗面化粧台、モップ掛 (SUS304)、棚、樹脂製抗菌手摺 光触媒汚重タイル (TOTO ハイドロセラ・フロアPC同等品) ※立ち位置マーキング
		女子便所(1)(2)(3)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)	—	—	LGS 防水石膏ボードt=12.5 防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	陶器貫100角タイル (FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=9.5	ケイカル板 t=5 (目地シール) EP-G	2700	手洗い流し、(1)のみ洗面化粧台、モップ掛 (SUS304)、棚、樹脂製抗菌手摺
		多目的使所(1)(2)(3)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)	—	—	LGS 防水石膏ボードt=12.5 防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	陶器貫100角タイル (FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=9.5	ケイカル板 t=5 (目地シール) EP-G	2500	ベビーチェア、ベビーシート、オストメイト (1階のみ)、棚、樹脂製抗菌手摺
廊下(3)(4)(5)(6)(7)(8)			●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t=2.8 (ノンスリップ、溶接工法、模様貼)	木製巾木 WP	75	耐火遮音乾式間仕切壁タワン合板TP- I t=9.0下地 木製縁組 石膏ボード t=12.5 (GL工法) 耐火遮音乾式間仕切壁下地 環境壁紙 (FL+900～天井)	杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 環境壁紙 (FL+900～天井) 環境壁紙 (FL+900～天井)	木製 WP	LGS LGS 石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5 環境壁紙 (くり上げ天井部)	2700 3000	ビクチャーレール、埋込型消火器BOX (消火器共)、手洗い流し、窓手摺	
階段(1)(3)(4)			●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t=2.8 (溶接工法・踏面蹴上色分け)	木製巾木 WP 木製ササラ巾木 WP	75	石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	木製 WP	LGS コンクリート打放し補修 EP-G	化粧石膏ボード t=9.5	2700	樹脂製抗菌手摺、ノンスリップ、窓手摺	
階段(2)			●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t=2.8 (溶接工法・踏面蹴上色分け)	木製巾木 WP 木製ササラ巾木 WP	75	石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	木製 WP	LGS コンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修	化粧石膏ボード t=9.5 EP-G	1～3階：2700 PH階：2500	樹脂製抗菌手摺、ノンスリップ	
階段(5)			●	-30		モルタル金ゴテt=30.0	防塵塗床	モルタル金ゴテ 防塵塗床	75	コンクリート打放し補修 LGS 防水石膏ボードt=12.5	防水型複層塗材吹付 ケイカル板t=5 (目透し) EP-G	アルミ	LGS 防水石膏ボード t=9.5	ケイカル板 t=5 (目地シール) EP-G	2700	樹脂製抗菌手摺、磁器質段鼻タイル	
EV			●	-1250		コンクリート金ゴテ	ビット内床及び立上り (ISL造)： クイ酸質系塗布防水				コンクリート打放し補修			コンクリート打放し補修	直天		
P S ・ E P S			●	-20		コンクリート金ゴテ					コンクリート打放し補修 LGS			コンクリート打放し補修	直天		
渡り廊下	共通	渡り廊下		●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t=2.8 (ノンスリップ、溶接工法、模様貼)	木製巾木 WP	75	木製縁組 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 環境壁紙 (FL+900～天井)	木製 WP	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2700	EXP-J (床、内壁、天井、外壁、屋根)、窓手摺

排煙設備 凡例	㊟	自然排煙	内装制限	㊟	不燃材料使用	材料認定 一覧	石膏ボード t=9.5	QII-9828 (準不燃)	化粧吸音石膏ボード t=9.5	QII-9822 (準不燃)	塗装 凡例	SOP	合成樹脂調合ペイント	材料・仕 他 凡例	S	鋼	RC	鉄筋コンクリート	P L	プレート	
	㊞	機械排煙		㊟	準不燃材料以上使用		石膏ボード t=12.5	NIJ-8619 (不燃)	化粧吸音石膏ボード t=9.5	NIJ-0879 (不燃)		U P	ポリウレタン樹脂		SUS	ステンレス	CB	コンクリートブロック	C h P L	チェッカープレート	
	㊟	令第126条の2の1の三		㊟	難燃材料以上使用		強化石膏ボード t=12.5 15 21	NIJ-8615 (不燃)		NIJ-8599 (不燃)		U C	ウレタン樹脂ワニス		AL	アルミニウム	PC	プレキャストコンクリート	D P L	デッキプレート	
	㊠	告示第1436号の4のロ		㊟			環境壁紙 (不燃石膏ボード下地)	NIJ-9903 (不燃)	難燃 (有孔) シナ合板 t=5.5	NIJ-9340 (難燃)		E P	合成樹脂エマルションペイント		BU	黄銅	A L C	軽量気泡コンクリート	F B	フラットバー	
	㊡	告示第1436号の4のハ(1)		㊟			化粧石膏ボード t=9.5	QII-9824 (準不燃)	難燃天然木化粧合板t=5.5	NIJ-9005 (難燃)		E P・G	つや有合成樹脂エマルションペイント		T B	テラゾーブロック	W	木	H L	ヘアライン仕上げ	
	㊢	告示第1436号の4のハ(2)		㊟			化粧石膏ボード t=12.5	NIJ-0128 (不燃)				V E	塩化ビニル樹脂エナメル		P B	石膏ボード	L G S	軽量鉄骨	B F	鏡面仕上げ	
	㊣	告示第1436号の4のハ(3)		㊟			化粧ケイカル板 t=5	NIJ-8144 (不燃)				C L	クリアラッカー		R A B	岩綿吸音板			J & P	ジェットバーナー・ポリッシュ仕上げ	
	㊤	告示第1436号の4のハ(4)		㊟			防水石膏ボード t=9.5 12.5	QII-9826 (準不燃)	耐火遮音乾式間仕切壁	FP060NP-0198		O S	オイルステイン		F K	ケイ酸カルシウム板					
	㊦	告示第1436号の4のニ		㊟			防水石膏ボード t=12.5	NIJ-9639 (不燃)	防火上主要な間仕切壁	FP060NP-0174		W P	木材保護塗料								
										製 図 担 当 審 査 社 長	株式会社 ワシツ設計		1級建築士事務所 登録番号(ル)495			分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
										(井田) (井田) (井田) (鷲頭)	〒940-2023 井田 祐一郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051		管理1級建築士 登録番号264228			A — 250	H 27.3	14 気	図面名	内部仕上表(3)	

内 部 仕 上 表 (4)																						
棟	階	室 名	排煙 設備	内装 制限	床レベル (階差を記入)仕上	床		巾木		壁		回り縁	天 井		天井高	備 考						
						下地	仕上	仕上	H	下地	仕上		下地	仕上								
ランチ ルーム	1 階	講堂		●	-20	モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t=2.8 (ノンスリップ・溶接工法・模様貼)	木製巾木 WP	75	木製縁組 LGS ラワン合板t=12.0 木脚縁組 グラスウールボードt=25敷込 LGS 石膏ボード t=12.5 グラスウールt=50充填	杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 難燃有孔シナ合板TPI t=5.5WP (FL+900～天井) 難燃有孔シナ合板TPI t=5.5WP (FL+900～天井)	木製 WP	LGS 石膏ボード t=9.5	岩綿吸音板 t=9 環境壁紙 (くり上げ天井部)	2700 3000	ホワイトボード、ユニバーサルスクリーン、手洗い流し、ピクチャーレール						
		放送室(A)		●	-100	コンクリート金ゴテ OAフロア H=100	置敷用ホモジニアスピニル床タイルt=5.0	木製巾木 WP	75	木脚縁組 (グラスウール t=50)	難燃有孔シナ合板 TI t=5.5 (目透かし) WP 裏面：寒冷シャ脂	木製 WP	LGS 石膏ボード t=9.5 (天井裏Gt t=50敷込)	岩綿吸音板 t=9	2700							
		倉庫(D)		●	-20	モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・溶接工法)	ソフト巾木	75	石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2500							
調理室	1 階	風除室		●	-6	コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	ケイカル板 t=5 (目透かし)EP-G	2500							
		調理室		●	-6	コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500							
		洗浄室		●	-106 -6	コンクリート金ゴテ コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500	細目グレーチング						
		前室(A)		●	-6	コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	LGS 防水石膏ボード t=12.5 防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500							
		検収室		●	-106 -6	コンクリート金ゴテ コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500	細目グレーチング						
		下処理室		●	-6	コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500							
		食品庫		●	-6	コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500							
		サラダ室		●	-6	コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500							
		前室(B)		●	-6	コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	LGS 防水石膏ボード t=12.5 防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500							
		コンテナブール		●	-6	コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500							
		プラットホーム		●	-106 -6	コンクリート金ゴテ コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	コンクリート打放し補修	防水型複層塗材E吹付	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	ケイカル板 t=5 (目透かし)EP-G	2500	細目グレーチング						
		搬出入室		●	-1000 -1170	コンクリート金ゴテ	防塵塗床	防水モルタル金ゴテ 防塵塗床立上げ	100	コンクリート打放し補修	防水型複層塗材E吹付	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	ケイカル板 t=5 (目透かし)EP-G	3500 3770	ゴム製緩衝材t100xH100						
		残菜庫		●	-20	モルタル金ゴテt=20.0	防塵塗床	防水モルタル金ゴテ 防塵塗床立上げ	100	コンクリート打放し補修		塩ビ	コンクリート打放し補修		直天							
		通路(A)		●	-6	コンクリート金ゴテ	厚膜型水性ウレタンコンクリート系塗床t=6 防滑工法	防水モルタル金ゴテ 圧浸型水性ウレタン コンクリート塗床 立上げ	100	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500							
		通路(B)		●	-20	モルタル金ゴテt=18.0	発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・溶接工法)	ソフト巾木	75	LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2700							
		事務室		●	-20 -100	モルタル金ゴテt=12、ネダフォームt=33下地 モルタル金ゴテt=23、ネダフォームt=65下地 コンクリート金ゴテ OAフロア H=100	化学量t=55 天然水化粧複合フローリングt=12塗装品 置敷用ホモジニアスピニル床タイルt=5.0	畳寄せ ソフト巾木	75	LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2420 2500	ホワイトボード (行事入)、ミニキッチン						
		男子、女子休憩室		●	-20 -20	モルタル金ゴテt=12、ネダフォームt=33下地 モルタル金ゴテt=23、ネダフォームt=65下地 モルタル金ゴテ	化学量t=55 天然水化粧複合フローリングt=12塗装品 発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (溶接工法)	畳寄せ ソフト巾木	75	LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2420 2500	上り紙、付鴨居						
		男子、女子更衣室		●	-20	モルタル金ゴテt=18.0	発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・溶接工法)	ソフト巾木	75	LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2500							
		便所(1)(2)		●	-20	モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)	ソフト巾木	75	LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2500	棚						
		倉庫(C)		●	-20	モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・溶接工法)	ソフト巾木	75	LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2500							
		洗濯室		●	-20	モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)	ソフト巾木	75	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法)	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t=12.5	化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)	2500	ライニング、洗濯干用SUSパイプ34φHLL						
		廊下		●	-70～ -90 -20	タイル下地モルタル モルタル金ゴテt=18.0	磁器質タイル150角 発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (溶接工法)	磁器質タイル150角 ソフト巾木	95～115 75	LGS 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t=9.5	2520～2540 2500	上り紙：花崗岩磨き						
排煙設備 凡例	㊟	自然排煙	内装制限	㊟	不燃材料使用	材料認定 一覧	石膏ボード t=9.5	QI-9828 (準不燃)	塗装 凡例	化粧吸音石膏ボード t=9.5	QI-9822 (準不燃)	SOP 合成樹脂調合ペイント UP ボリウレタン樹脂 UC ウレタン樹脂ワニス EP 合成樹脂エマルションペイント EP-G つや有合成樹脂エマルションペイント VE 塩化ビニル樹脂エナメル CL クリヤーラッカー OS オイルステイン WP 木材保護塗料	材料仕上 凡例	S 鋼		RC 鉄筋コンクリート	PL プレート					
	㊞	機械排煙		㊞	準不燃材料以上使用		石膏ボード t=12.5	NI-8619 (不燃)		化粧吸音石膏ボード t=9.5	NI-0879 (不燃)			SUS ステンレス		CB コンクリートブロック	ChPL チェッカープレート					
	㊟	令第126条の2の1の三		㊟	難燃材料以上使用		強化石膏ボード t=12.5 15 21	NI-8615 (不燃)		岩綿吸音板 t=9 12	NI-8599 (不燃)			AL アルミニウム		PC プレキャストコンクリート	DPL デッキプレート					
	㊠	告示第1436号の4のロ					環境壁紙 (不燃石膏ボード下地)	NI-9903 (不燃)		難燃 (有孔) シナ合板 t=5.5	NI-9340 (難燃)			BU 黄銅		ALC 軽量気泡コンクリート	FB フラットバー					
	㊡	告示第1436号の4のハ(1)					化粧石膏ボード t=9.5	QI-9824 (準不燃)		難燃天然水化粧合板t=5.5	NI-9005 (難燃)			TP-G トラゾーブロック		LC 木	HL ヘアライン仕上げ					
	㊢	告示第1436号の4のハ(2)					化粧石膏ボード t=12.5	NI-0128 (不燃)						PB 石膏ボード		LG 軽量鉄骨	BF 鏡面仕上げ					


内 部 仕 上 表 (5)																						
棟	階	室 名	排煙 設備	内装 制限	床レベル (階差を考慮し凡士上)		床		巾木		壁		回り縁	天 井		天井高	備 考					
					躯体	仕上	下地	仕上	仕上	H	下地	仕上		下地	仕上							
体育館	1 階	風除室		●	-90 -130	-40 -80	タイル下地モルタル	磁器質タイル150角	磁器質タイル150角	115～155	タイル下地モルタル	耐凍害磁器質タイル	アルミ	LGS 防水石膏ボードt=9.5	軒天用岩綿吸音板 t =9	2740 2780						
		玄関		●	-70 -90 -20	-20 -40	タイル下地モルタル モルタル金ゴテt=17.2	磁器質タイル150角 発砲層ビニル床シート張 t =2.8 (ノンスリップ・溶接工法・模様貼)	磁器質タイル150角 木製巾木 WP	95～115 75	木製縁組 LGS ラワン合板TP・ I t=12.0 石膏ボードt=12.5 (GL工法、LGS)	杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 環境壁紙 (FL+900～天井)	木製 WP LGS 石膏ボード t =9.5	岩綿吸音板 t =9	2720 2740	下足棚						
		ホール(A)		●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t =2.8 (ノンスリップ・溶接工法・模様貼)	木製巾木 WP	75	木製縁組 LGS ラワン合板TP・ I t=12.0 石膏ボードt=12.5 (GL工法、LGS)	杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 環境壁紙 (FL+900～天井)	木製 WP LGS 石膏ボード t =9.5	岩綿吸音板 t =9	2700	飾り棚、掲示板						
		倉庫(A)(B)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t =2.0 (ノンスリップ・溶接工法)	ソフト巾木	75	石膏ボード t =12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	コンクリート打放し補修下地	EP-G塗装	直天						
	2 階	ホール(B)		●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t =2.8 (ノンスリップ・溶接工法・模様貼)	木製巾木 WP	75	木製縁組 LGS ラワン合板TP・ I t=12.0 石膏ボードt=12.5 (GL工法、LGS)	杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 杉板張りt=12 WP (FL+900まで) 環境壁紙 (FL+900～天井)	木製 WP LGS 石膏ボード t =9.5	岩綿吸音板 t =9	2700	手洗い流し、掲示板						
		更衣室(A)(B)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	発砲層ビニル床シート張 t =2.0 (溶接工法)	木製巾木 WP	75	LGS 石膏ボードt=12.5 石膏ボードt=12.5 (GL工法)	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t =9.5	2700	ロッカー、カーテン					
		脱衣室		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	発砲層ビニル床シート張 t =2.0 (ノンスリップ・溶接工法)	ソフト巾木	75	LGS 防水石膏ボードt=12.5	環境壁紙	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t =9.5	2500	棚、ライニング					
		シャワー室		●	-20												シャワーユニット0812TYPE					
		用具室(A)(B)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t =2.0 (耐動荷重・溶接工法・模様貼)	木製巾木 WP	75	LGS 石膏ボードt=12.5 石膏ボードt=12.5 (GL工法)	難燃シナ合板 T1 t=5.5 (目透かし) WP	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t =9.5	2700						
		体育館		●	-200		コンクリート金ゴテ 制震ダンパ付ユニットフロア B=200 ベースパネルt=23	天然木化粧複合フローリングt=18 UP	木製巾木 (オープンタイプ 塗装品)	135	RC LGS (グラスウール充填t=50)	体育館用木質系内装壁材t=15(塗装品) (FL+4100まで) 有孔ラワン合板TP・I t=12 WP 目透かし (目地テープ) (FL+4100～天井)	木製 WP コンクリート打放し補修	コンクリート打放し補修	直天	体育施設一式、防球ネット、防球格子、SUS床下換気口、コートライン、暗幕カーテン、 埋込型消火器BOX (消火器具)、SUS床下換気口						
		ステージ		●	-20	+900	均しモルタル金ゴテ t =20 木製床組B=900 ラワン合板 T1 t=12	天然木化粧複合フローリングt=18 UP	木製巾木 WP	75	LGS (グラスウール充填t=50) LGS	有孔ラワン合板t=12 TP・I WP 目透かし (目地テープ) ラワン合板t=12 TP・I WP 目透かし (目地テープ)	木製 WP コンクリート打放し補修	ブドウ棚：鉄骨現わし SOP	直天	SUS床下換気口、舞台装置、正面、側面階段 (可動式)、ステージ下収納						
		器具庫(A)(B)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t =2.0 (耐動荷重・溶接工法・模様貼)	木製巾木 WP	75	LGS 石膏ボードt=12.5 石膏ボードt=12.5 (GL工法)	難燃シナ合板 T1 t=5.5 (目透かし) WP	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t =9.5	2940	木製階段、暗幕カーテン					
		放送室(B)		●	-20	+900	均しモルタル金ゴテ t =20 木製床組B=900 ラワン合板 T1 t=12	天然木化粧複合フローリングt=18 UP	木製巾木 WP	75	LGS (グラスウール充填t=50) 石膏ボード t =12.5	難燃シナ合板 T1 t=5.5 (目透かし) WP	塩ビ	LGS 石膏ボード t =9.5	岩綿吸音板 t =9	2040	暗幕カーテン、ホワイトボード					
		通路		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	発砲層ビニル床シート張 t =2.0 (ノンスリップ・溶接工法)	木製巾木 WP	75	LGS 石膏ボードt=12.5 石膏ボード t =12.5 (GL工法)	難燃シナ合板 T1 t=5.5 (目透かし) WP	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t =9.5	2700	暗幕カーテン					
	3 階	ギャラリー		●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t =2.8 (ノンスリップ・溶接工法・模様貼)	木製巾木 WP	75	LGS (グラスウール充填t=50)	有孔ラワン合板t=12 WP 目透かし (目地テープ)	木製 WP LGS 石膏ボード t =9.5	岩綿吸音板 t =9	2700	暗幕カーテン、掲示板、窓手摺						
		ランニングコース		●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t =2.8 (ノンスリップ・溶接工法・模様貼)	木製巾木 WP	75	LGS (グラスウール充填t=50)	有孔ラワン合板t=12 WP 目透かし (目地テープ)	木製 WP LGS 石膏ボード t =9.5	岩綿吸音板 t =9	4950 2700	暗幕カーテン、手摺、窓手摺						
		倉庫(E)(F)(G)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t =2.0 (ノンスリップ・溶接工法)	木製巾木 WP	75	LGS 石膏ボードt=12.5 石膏ボードt=12.5 (GL工法)	難燃シナ合板 T1 t=5.5 (目透かし) WP	塩ビ	LGS	化粧石膏ボード t =9.5	2700						
共用	男子便所(A)(B)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t =2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)	—	—	LGS 防水石膏ボードt=12.5 防水石膏ボード t =12.5 (GL工法)	陶器質100角タイル (FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t =9.5	ケイカル板 t =5 (目地シール) EP-G	2500	手洗い流し、1階：洗面化粧台、モップ掛 (SUS304)、棚、樹脂製抗菌手摺 光触媒汚染タイル (TOTO ハイドロセラ・フロアFC同等品) ※立ち位置マーキング						
	女子便所(A)(B)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t =2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)	—	—	LGS 防水石膏ボード t=12.5 防水石膏ボード t =12.5 (GL工法)	陶器質100角タイル (FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t =9.5	ケイカル板 t =5 (目地シール) EP-G	2500 2700	手洗い流し、モップ掛 (SUS304)、棚、樹脂製抗菌手摺						
	多目的便所(A)(B)		●	-20		モルタル金ゴテt=18.0	ビニル床シート張 t =2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法)	—	—	LGS 防水石膏ボードt=12.5 防水石膏ボード t =12.5 (GL工法)	陶器質100角タイル (FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000～天井)	塩ビ	LGS 防水石膏ボード t =9.5	ケイカル板 t =5 (目地シール) EP-G	2500	ベビーチェア、ベビーシート、棚、樹脂製抗菌手摺						
	階段(A)(B)		●	-20		モルタル金ゴテt=17.2	発砲層ビニル床シート張 t =2.8 (溶接工法・踏面蹴上色分け)	木製ササリ巾木 WP		石膏ボード t =12.5 (GL工法)	環境壁紙	木製 WP コンクリート打放し補修	LGS コンクリート打放し補修	化粧石膏ボード t =9.5 EP-G	1～3階：2700 PB階：2500	樹脂製抗菌手摺、ノンスリップ、窓手摺						
	E V		●	-1250		コンクリート金ゴテ	ビット内床及び立上り (ISL迄) : クイ酸貫系塗布防水				コンクリート打放し補修			コンクリート打放し補修	直天							
排煙設備 凡例	㊟	自然排煙	内装制限	㊦	不燃材料使用		材料認定 一覧	石膏ボード t = 9.5	QII-9828 (準不燃)	化粧吸音石膏ボード t=9.5	QII-9822 (準不燃)	塗装 凡例	SOP	合成樹脂適合ペイント	材料・仕上 凡例	S	鋼	RC	鉄筋コンクリート	PL	プレート	
	㊞	機械排煙		㊧	準不燃材料以上使用			石膏ボード t=12.5	NIJ-8619 (不燃)	化粧吸音石膏ボード t=9.5	NIJ-0879 (不燃)		UP	ポリウレタン樹脂		SUS	ステンレス	CB	コンクリートブロック	ChPL	チェッカープレート	
	㊟	令第126条の2の1の三		㊨	難燃材料以上使用			強化石膏ボード t=12.5 15 21	NIJ-8615 (不燃)	岩綿吸音板 t=9 12	NIJ-8599 (不燃)		UC	ウレタン樹脂ワニス		AL	アルミニウム	PC	プレキャストコンクリート	DPL	デッキプレート	
	㊠	告示第1436号の4のロ						環境壁紙 (不燃石膏ボード下地)	NIJ-9903 (不燃)	難燃 (有孔) シナ合板 t=5.5	NIJ-9340 (難燃)		EP	合成樹脂エマルションペイント		BU	黄銅	ALC	軽量気泡コンクリート	FB	フラットバー	
	㊡	告示第1436号の4のハ (1)						化粧石膏ボード t = 9.5	QII-9824 (準不燃)	難燃天然木化粧合板t=5.5	NIJ-9005 (難燃)		EP-G	つや有合成樹脂エマルションペイント		TP	チタゾーブブロック	W	木	HL	ヘアライン仕上げ	
	㊢	告示第1436号の4のハ (2)						化粧石膏ボード t=12.5	NIJ-0128 (不燃)				VE	塩化ビニル樹脂エナメル		PB	石膏ボード	LGS	軽量鉄骨	BF	鏡面仕上げ	
	㊣	告示第1436号の4のハ (3)						化粧ケイカル板 t=5	NIJ-8144 (不燃)				CL	クリヤーラッカー		RAB	岩綿吸音板			J & P	ジェットバーナー・ポリッシュ仕上げ	
	㊤	告示第1436号の4のハ (4)						防水石膏ボード t= 9.5 12.5	QII-9826 (準不燃)	耐火遮音乾式間仕切壁	FP060NP-0198		OS	オイルステイン		FK	ケイ酸カルシウム板					
	㊦	告示第1436号の4のニ						防水石膏ボード t=12.5	NIJ-9639 (不燃)	防火上主要な間仕切壁	FP060NP-0174		WP	木材保護塗料								
										製 図 担 当 審 査 社 長	(井田) (井田) (井田) (鷲頭)	株式会社 ワシツ設計		1 級建築士事務所 登録番号 (丸) 495		分 類	年 月	S	No. 16 A	工事名	井口小学校建築工事	
												〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓮海 3 丁目 1 番 1 8 号 TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051		管理 1 級建築士 登録番号264228								A — 250 H 27 . 3




地下1階平面図・ピット伏図


地下1階床面積：校舎棟113.22m²

・印	堅種		消火栓水槽		現場打コンクリート側溝 φ200xH200（体育館棟）		RC壁		床下点検口600角	製 図 当 審 査 社 長	株式会社 ワシツ設計 〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓬瀬3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
	配管ビット		鉄筋コンクリートU形 240 (校倉棟)		現場打コンクリート釜場 450×36H50（体育館棟）		間仕切壁 LGS65型		マンホール600φ	(井田) (井田) (井田) (鷹頭)		A — 250	H 27.3	A1:1:200 A3:1:400	17 A	図面名	地下1階 平面図・ビット伏図	
	ビットなし		既設コンクリート集水槽(庫) (校倉棟)	*****	VPI100（資材室）（体育館棟）		乾式断水用間仕切壁：LGS65/303 内壁：寸法は50、24kg/m3品番 （東亜建設システム：M-7000）、R1-（同品番）。		強化石膏ボード=21x石膏ボード=9.5 両面貼り（耐火構造） 開口部：寸法は50、24kg/m3品番 （東亜建設システム：M-7000）、R1-（同品番）。									






●印	堅種		消火栓（消火器ボックス併設型）		床下点検口60角		RC壁		防火上主要な間仕切壁（耐火構造） LG6S6303 強化石膏ボードt=12.5・t=12.5 両面貼り 視覚障害者誘導表示 （外部：プレキャストt=30、内部：点字版22φ）	製 図 当 審 査 社 長	 株式会社 ワシヅ設計 〒940-2023 井田 祐一郎 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051 長岡市連洞3丁目1番18号	1級建築士事務所 登録番号(ル)495 管理1級建築士 登録番号264228	分 類 年月 S No. 工事名 A — 250 H27.3 A1:1:200 19 井口小学校建築工事 A3:1:400 A 図面名 2階 平面図			
●印	ルーフドレイン（横引）		消火器及びボックス（既製品）		マンホール600φ		間仕切壁 LG6S6型									
■印	ルーフドレイン（縦引）						乾式耐火遮音間仕切壁：LG6S6303 強化石膏ボードt=21・石膏ボードt=9.5 両面貼り（耐火構造） 壁内部：(引t=50 24kg/m3品A3品) 強化遮音システム A:2000・W1-S同等品									




・印	堅種		消火栓（消火器ボックス併設型）		床下点検口600角		RC壁	防火上主要な間仕切り壁（耐火構造） LGS65303 耐火石膏ボードt=12.5+12.5 両面貼り	製 図 担 当 審 査 社 長	 株式会社 ワッシュ設計 〒940-2023 新潟県新潟市東区 井田 祐一郎 TEL. 0258-28-4545 (代) FAX. 0258-29-5051 長岡市選町3丁目1番18号	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	A— 250	H27.3	S A1:1:200 A3:1:400	No. 20 A	工事名	井口小学校建築工事
●印	ルーフドレイン（横引）		消火器及びボックス（既製品）		マンホール600φ		間仕切り壁 LGS65型	耐火石膏ボードt=12.5+12.5 両面貼 （外部：プレキャストt=30、内部：点字紙22φ）	   		管理1級建築士 登録番号264228					図面名	3階 平面図
■印	ルーフドレイン（縦引）						乾式耐火通気間仕切り壁：LGS65303 強化石膏ボードt=21+石膏ボードt=9.5 両面貼り（耐火構造） 壁内部：Gt=50、24kg/m3品を30 吉野漆システム A:2000、T:1-S同等品										




A1:S=1:200
A3:S=1:400

● IP		堅種		消火栓（消火器ボックス併設型）		床下点検口600角		RC壁		防火上主要な間仕切壁（耐火構造） LGS65/303 強化石膏ボードt=12.5+12.5 両面貼り 複層両面石膏ボード表、 複層両面石膏ボード裏（外層：プレキャストt=30、内層：点字紙22φ）	製 図 担 当 審 査 社 長	株式会社 ワシヅ設計 〒940-2023 井 田 祐 一 郎 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051 長岡市蓮沼3丁目1番18号	1級建築士事務所 登録番号(ル)495 管理1級建築士 登録番号264228	A—250	H27.3	A1:1:200 A3:1:400	22 A	工事名 図面名	井口小学校建築工事 PH階、屋上 平面図（2）
● BD		ルーフドレイン（横引）		消火器及びボックス（既製品）		マンホール600φ		間仕切壁 LGS65型											
■ BD		ルーフドレイン（縦引）						乾式耐火遮音間仕切壁：LGS65/303 強化石膏ボードt=21+石膏ボードt=9.5 両面貼り（耐火構造） 壁内断：①t=50、24kg/m3品充（吉野産遮音システム）t=2000、①-①同等品											




南側 立面図 A1:S=1:200 A3:S=1:400




北側 立面図 A1:S=1:200 A3:S=1:400

外壁：コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上材E (各機共通：増打厚さt=20)		F 取見切：ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面：現場発泡ウレタン充填t=30吹付)		K 室外機置場：ボルト固定式目隠しアルミルーバー 30x60φ100		P 庇：カラーガルバリウム鋼板t=0.5かん合式縦平葺工法 (裏打材：ポリエチレンフォームt=4)									
外壁：コンクリート打放し仕上 劣化防止材塗り（フッ素樹脂系） (校舎棟：増打厚さt=40、体育館棟：増打厚さt=20)		G 外部階段床：タイル下地モルタル 磁器質タイル150角		L 手摺：SUS304 34φ HL		Q 庇：防水モルタル金ゴテ									
外壁：タイル下地モルタル 磁器質タイル50角ニ丁（圧着張り） (各機共通：増打厚さt=20)		H バルコニー手摺：アルミ手摺+木材・プラスチック複合再生材料手摺（縦）60x30φ100		M EXP-J：SUS製（クリアランス200用）		R ゴム製緩衝材 W100xH100									
笠木：アルミ笠木（B-2種）		I バルコニー目隠し：鉄骨下地 木材・プラスチック複合再生材料手摺（横）60x30φ100		N タラップ：SUS製		S 柱型：ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面：現場発泡ウレタン充填t=30吹付)									
窓木、幕板：ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面：現場発泡ウレタン充填t=30吹付)		O 縦樋：SGPE-100φ DP塗装（ステンレス鋼み金物φ1200）		Q 雪庇防止フェンス		代替出入口									
製 図 担 当 審 査 社 長					株式会社 ワシツ設計										
井田 祐一郎 〒940-2023 井田 祐一郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051					1級建築士事務所 登録番号(ル)495 管理1級建築士 登録番号264228										
					分 類 年 月 S No. 工事名 井口小学校建築工事										
					A 250 H 27.3 A1:1:200 23 図面名 立面図（1）										
					A3:1:400 A										



外壁：コンクリート打ちし補修下地 防水型廃腐下地板 (各棟共通：増打厚さt=20)	㊦ 壁見切：ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面：現場発泡ウレタン充填t=300付)	㊫ 室外機置場：ボルト固定式目隠しアルミルーバー 30x60x100	㊰ 底：カラ・ガルバルディム銅板t=0.5かん合式縦平葺工法 (裏打材：ポリエチレンフォームt=4)
㊧ 外壁：コンクリート打ちし仕上 劣化防止材塗り (フッ素樹脂系) (校舎棟：増打厚さt=40、体育館棟：増打厚さt=20)	㊨ 外部階段床：タイル下地モルタル 磁器質タイル150角	㊬ 手摺：SUS304 34φ HL	㊱ 底：防水モルタル金ゴテ
㊩ 外壁：タイル下地モルタル 磁器質タイル50角2丁 (注着張り) (各棟共通：増打厚さt=20)	㊪ バルコニー手摺：アルミ手摺+木材・プラスチック複合再生材料手摺 (縦) 60x30φ100	㊭ EXP. J：SUS製 (クリアランス200用)	㊲ ゴム製縦断材 W100xH100
㊰ 笠木：アルミ笠木 (B-2種)	㊫ バルコニー目隠し：鉄骨下地 木材・プラスチック複合再生材料手摺 (横) 60x30φ100	㊮ タラップ：SUS製	㊳ 柱頭：ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面：現場発泡ウレタン充填t=300付)
㊱ 笠木： 屋根：ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面：現場発泡ウレタン充填t=300付)	㊬ 縦樋：SGPW-100φ DP塗装 (ステンレス鋼み金物t1200)	㊯ 雪止め防止フェンス	代替進口


				製 図 担 当 審 査 社 長	 株式会社 ワシジ設計 〒940-2023 井 田 祐一郎 部 長岡市蓬田3丁目1番18号 TEL. 0258-28-5455 (代) FAX 0258-29-5051 管理 1 級建築士 登録番号264228	1 級建築士事務所 登録番号 (㊺) 495		分 類 A — 25.0	年 月 H27.3	S A1:1:200 A3:1:400	24 A	工事名	井口小学校建築工事
				図面名		立面図 (2)							




校舎棟 西側 立面図 A1:S=1:200 A3:S=1:400

校舎棟 東側 立面図 A1:S=1:200 A3:S=1:400


外壁：コンクリート打放し補修下地 防水型複層仕上材 (各機共通：増打厚さt=20)	①	単見切：ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面：現場発泡ウレタン充填t=30吹付)	⑫	室外機置場：ボルト固定式目隠しアルミルーバー 30x60φ100	⑰	庇：カラーガルバリウム鋼板t=0.5かん合式縦平葺工法 (裏打ち材：ポリエチレンフォームt=4)		
外壁：コンクリート打放し仕上 劣化防止材塗り (フッ素樹脂系) (校舎棟：増打厚さt=40、体育館棟：増打厚さt=20)	②	③	④	⑤	⑥	⑧	⑨	⑩
外壁：タイル下地モルタル 磁器質タイル50角二丁 (圧着張り) (各機共通：増打厚さt=20)	⑪	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
笠木：アルミ笠木 (B-2種)	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
笠木、幕板：ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装 (裏面：現場発泡ウレタン充填t=30吹付)	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟




	RC壁		防火上主要な間仕切壁（耐火構造） LGS65e303 強化石膏ボードt=12.5+t=12.5 両面貼り 縦型隔音音導導表示 (外部：プレキャストt=30、内部：点字鋸22φ)	製 図 担 当 審 査 社 長 井 田 井 田 井 田 鷺 頭 株式会社 ワシツ設計 〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051	1級建築士事務所 登録番号(ル)495 管理1級建築士 登録番号264228	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
	間仕切壁 LGS65型	□□				A — 250	H 27.3	A1:1:200 A3:1:400	26 A	図面名	断面図 (1)
	乾式耐火遮音間仕切壁：LGS65e303 強化石膏ボード t=21+石膏ボード t=9.5 両面貼り (耐火構造) 壁内部：Gt t=50 24kg/m3品充填 (吉野産音システム A-2000・W1-S同等品)										




RC壁 間仕切壁 LG65型 乾式耐火遮音間仕切壁：LG65®303 強化石膏ボード t=21・石膏ボード t=9.5 両面貼り（耐火構造） 壁内部：Gt t=50 24kg/m3品充填（吉野産音システム A-2000・W1-S同等品）	防火上主要な間仕切壁（耐火構造） LG65®303 強化石膏ボード t=12.5・t=12.5 両面貼り 複層石膏ボード表示 （外部：プレキャスト t=30、内部：点字鋸22φ）	製 図 担 当 審 査 社 長	井 田 祐 一 郎 〒940-2023 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051	株式会社 ワシツ設計 1級建築士事務所 登録番号(ル)495 管理1級建築士 登録番号264228	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
					A — 250	H 27.3	A1:1:200 A3:1:400	27 A	図面名	断面図（2）

[illegible]



校舎棟 矩計詳細図（3）
A1:S=1:50
A3:S=1:100


▽	シーリング(外部)	製 図 担 当 審 査 社 長	井 田 祐 一 郎	〒940-2023 長岡市蓮海3丁目1番18号	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
	シーリング(内部)					A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	29 A	図面名	校舎棟 矩計詳細図（2）




渡り廊下棟 矩計詳細図 (1) A1:S=1:50 A3:S=1:100

渡り廊下棟 矩計詳細図 (2) A1:S=1:50 A3:S=1:100


▽	シーリング(外部)		製 図 担 当 審 査 社 長	井 田 井 田 井 田 鷲 頭	株式会社 ワシツ設計 〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓮海 3 丁目 1 番 1 8 号 TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051	1 級建築士事務所 登録番号 (ル) 495 管理 1 級建築士 登録番号 264228	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
	シーリング(内部)						A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	30 A	図面名	渡り廊下棟 矩計詳細図




▽	シーリング(外部)		製 図 担 当 審 査 社 長	株式会社 ワシツ設計	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
	シーリング(内部)					A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	31 A	図面名	体育館棟 矩計詳細図(1)




 木製出隅WP H=2000	 アルミ専用出隅 H=2000	 シーリング(外部)	 シーリング(内部)	製 図 担 当 審 査 社 長	 株式会社 ワシヅ設計 〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓮海 3 丁目 1 番 1 8 号 TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051	1 級建築士事務所 登録番号(ル)495 管理 1 級建築士 登録番号264228	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
							A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	33 A	図面名	校舎棟 階段(1)詳細図




2階 平面詳細図




PH階 平面詳細図



1階 平面詳細図




3階 平面詳細図




階段(2) 断面詳細図

○	木製出隅WP H=2000	▽	シーリング(外部)		製 図 担 当 審 査 社 長	株式会社 ワシツ設計	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
●	アルミ専用出隅 H=2000	▶	シーリング(内部)		(井田) (井田) (井田) (鷲頭)	〒940-2023 井田 祐一郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051	管理1級建築士 登録番号264228	A 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	34 A	図面名	校舎棟 階段(2)詳細図




2階 平面詳細図




手摺詳細図 S=1:10


階段手摺詳細図 S=1:10




階段詳細図 S=1:10



1階 平面詳細図




3階 平面詳細図




階段(3) 断面詳細図

○	木製出隅WP H=2000	▽	シーリング(外部)		製 図	担 当	審 査	社 長	株式会社 ワシツ設計	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
●	アルミ専用出隅 H=2000	▶	シーリング(内部)		井 田	井 田	井 田	監 理	〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051	管理 1級建築士 登録番号264228	A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	35 A	図面名	校舎棟 階段(3)詳細図




2階 平面詳細図




手摺詳細図 S=1:10


階段手摺詳細図 S=1:10




階段詳細図 S=1:10



1階 平面詳細図




3階 平面詳細図




階段(3) 断面詳細図


○	木製出隅WP H=2000	▽	シーリング(外部)	製 図 担 当 審 査 社 長	株式会社 ワシツ設計	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
	アルミ専用出隅 H=2000		シーリング(内部)									
●		▶		(井田) (井田) (井田) (鷲頭)	〒940-2023 井田 祐一郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051	管理1級建築士 登録番号264228	A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	36 A	図面名	校舎棟 階段(4)詳細図




1～2階 平面詳細図




1階 平面詳細図



階段(5) 断面詳細図














階段(1)手摺詳細図




階段詳細図

○	木製出隅WP H=2000	▽	シーリング(外部)		製 図	担 当	審 査	社 長	株式会社 ワシツ設計	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
●	アルミ専用出隅 H=2000	▶	シーリング(内部)		井 田 祐 一 郎	井 田 祐 一 郎	井 田 祐 一 郎	井 田 祐 一 郎	〒940-2023 長岡市蓮海3丁目1番18号	TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051	A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	37 A	図面名	校舎棟 階段(5)詳細図
									管理1級建築士 登録番号264228							

[illegible]



○	木製出隅WP H=2000	▽	シーリング(外部)	製 図 担 当 審 査 社 長	井 田 祐 一 郎	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
●	アルミ専用出隅 H=2000	▶	シーリング(内部)	井 田 祐 一 郎	〒940-2023 長岡市蓮沼3丁目1番18号	管理1級建築士 登録番号264228	A 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	39 A	図面名	体育館棟 階段(B)詳細図



天井開口仕様					
記号	寸法	※ 所数		寸法	※ 所数
		校舎棟	体育館棟		
①	900×900	15ヶ所	—	450×450	15ヶ所
②	1000×600	4ヶ所	—	600×600	6ヶ所
③	1200×600	3ヶ所	—	900q	6ヶ所
④	300×300	10ヶ所	—	150×1235	23ヶ所
⑤	500×300	—	—	—	—
⑥	1000×200	—	—	—	—
⑦	1000×200	2ヶ所	—	—	—
⑧	700×600	15ヶ所	—	—	—
⑨	300×300	—	—	—	—
⑩	450×450	85ヶ所	2ヶ所	74ヶ所	—
⑪	600×600	6ヶ所	—	—	—

記号	下 地	仕 上	記号	下 地	仕 上	記号	下 地	仕 上	記号	下 地	仕 上
①	LGS	石膏ボードt=9.5	①	LGS	防水石膏ボードt=12.5	①	LGS	化粧ケイカル板t=5 (目地シール)	①	ステンレスパネルt=1.5	フッ素樹脂メタリック塗装
②	LGS	石膏ボードt=9.5	②	—	—	②	—	コンクリート打放し補修	②	—	木製カーテンボックス WP
③	LGS	石膏ボードt=9.5	③	—	—	③	—	コンクリート打放し補修	③	—	ユニバーサルスクリーン
④	LGS	化粧石膏ボードt=9.5	④	—	—	④	—	コンクリート打放し補修	④	—	地図掛ハンガー
⑤	LGS	化粧石膏ボードt=9.5	⑤	—	—	⑤	—	コンクリート打放し補修	⑤	—	テレビハンガー (受金具のみ本工事)
⑥	LGS	防水石膏ボードt=9.5	⑥	—	—	⑥	—	コンクリート打放し補修	⑥	—	アルミビクチャーレール (フック：2方所/㎡)
⑦	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	⑦	—	—	⑦	—	コンクリート打放し補修	⑦	—	—
⑧	LGS	防水石膏ボードt=9.5	⑧	—	—	⑧	—	コンクリート打放し補修	⑧	—	—
⑨	LGS	防水石膏ボードt=9.5	⑨	—	—	⑨	—	コンクリート打放し補修	⑨	—	—
⑩	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	⑩	—	—	⑩	—	コンクリート打放し補修	⑩	—	—
⑪	LGS	防水石膏ボードt=9.5	⑪	—	—	⑪	—	コンクリート打放し補修	⑪	—	—
⑫	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	⑫	—	—	⑫	—	コンクリート打放し補修	⑫	—	—
⑬	LGS	防水石膏ボードt=9.5	⑬	—	—	⑬	—	コンクリート打放し補修	⑬	—	—
⑭	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	⑭	—	—	⑭	—	コンクリート打放し補修	⑭	—	—
⑮	LGS	防水石膏ボードt=9.5	⑮	—	—	⑮	—	コンクリート打放し補修	⑮	—	—
⑯	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	⑯	—	—	⑯	—	コンクリート打放し補修	⑯	—	—
⑰	LGS	防水石膏ボードt=9.5	⑰	—	—	⑰	—	コンクリート打放し補修	⑰	—	—
⑱	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	⑱	—	—	⑱	—	コンクリート打放し補修	⑱	—	—
⑲	LGS	防水石膏ボードt=9.5	⑲	—	—	⑲	—	コンクリート打放し補修	⑲	—	—
⑳	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	⑳	—	—	⑳	—	コンクリート打放し補修	⑳	—	—
㉑	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㉑	—	—	㉑	—	コンクリート打放し補修	㉑	—	—
㉒	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㉒	—	—	㉒	—	コンクリート打放し補修	㉒	—	—
㉓	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㉓	—	—	㉓	—	コンクリート打放し補修	㉓	—	—
㉔	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㉔	—	—	㉔	—	コンクリート打放し補修	㉔	—	—
㉕	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㉕	—	—	㉕	—	コンクリート打放し補修	㉕	—	—
㉖	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㉖	—	—	㉖	—	コンクリート打放し補修	㉖	—	—
㉗	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㉗	—	—	㉗	—	コンクリート打放し補修	㉗	—	—
㉘	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㉘	—	—	㉘	—	コンクリート打放し補修	㉘	—	—
㉙	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㉙	—	—	㉙	—	コンクリート打放し補修	㉙	—	—
㉚	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㉚	—	—	㉚	—	コンクリート打放し補修	㉚	—	—
㉛	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㉛	—	—	㉛	—	コンクリート打放し補修	㉛	—	—
㉜	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㉜	—	—	㉜	—	コンクリート打放し補修	㉜	—	—
㉝	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㉝	—	—	㉝	—	コンクリート打放し補修	㉝	—	—
㉞	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㉞	—	—	㉞	—	コンクリート打放し補修	㉞	—	—
㉟	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㉟	—	—	㉟	—	コンクリート打放し補修	㉟	—	—
㊱	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㊱	—	—	㊱	—	コンクリート打放し補修	㊱	—	—
㊲	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㊲	—	—	㊲	—	コンクリート打放し補修	㊲	—	—
㊳	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㊳	—	—	㊳	—	コンクリート打放し補修	㊳	—	—
㊴	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㊴	—	—	㊴	—	コンクリート打放し補修	㊴	—	—
㊵	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㊵	—	—	㊵	—	コンクリート打放し補修	㊵	—	—
㊶	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㊶	—	—	㊶	—	コンクリート打放し補修	㊶	—	—
㊷	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㊷	—	—	㊷	—	コンクリート打放し補修	㊷	—	—
㊸	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㊸	—	—	㊸	—	コンクリート打放し補修	㊸	—	—
㊹	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㊹	—	—	㊹	—	コンクリート打放し補修	㊹	—	—
㊺	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㊺	—	—	㊺	—	コンクリート打放し補修	㊺	—	—
㊻	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㊻	—	—	㊻	—	コンクリート打放し補修	㊻	—	—
㊼	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㊼	—	—	㊼	—	コンクリート打放し補修	㊼	—	—
㊽	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㊽	—	—	㊽	—	コンクリート打放し補修	㊽	—	—
㊾	LGS	防水石膏ボードt=9.5	㊾	—	—	㊾	—	コンクリート打放し補修	㊾	—	—
㊿	LGS	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	㊿	—	—	㊿	—	コンクリート打放し補修	㊿	—	—


1 級建築士事務所
登録番号(ル)495

井 田 祐 一 郎
TEL 0258-28-4545 (代)
FAX 0258-29-5051

管理 1 級建築士
登録番号264228

株式会社 ワシツ設計
〒940-2023
長岡市蓮海 3 丁目 1 番 1 8 号


分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
A — 250	H27.3	A1:1:200 A3:1:400	40 A	図面名	地下1階・1階 天井伏図



2階 天井伏図


A1:S=1:200
A3:S=1:400

記号		下 地	仕 上	記号	下 地	仕 上	記号	下 地	仕 上	記号	下 地	仕 上	記号
Ⓐ	LGS	石膏ボードt=9.5	岩綿吸音板t=9	Ⓔ	LGS	防水石膏ボードt=12.5	化粧ケイカル板t=5 (目地シール)	Ⓖ				ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装	Ⓜ
Ⓑ	LGS	石膏ボードt=9.5	岩綿吸音板t=9 (天井裏G t=50敷込)	Ⓚ			コンクリート打放し補修	Ⓛ				体育館用木質系内装壁材t=15 (塗装品)	Ⓝ
Ⓒ	LGS	石膏ボードt=9.5	環境壁紙	Ⓛ			コンクリート打放し補修	Ⓜ				防水型複層仕上塗材E	Ⓟ
Ⓓ	LGS		化粧石膏ボードt=9.5	Ⓚ			コンクリート打放し補修	Ⓨ				石膏ボードt=12.5 (GL工法)	Ⓡ
Ⓔ	LGS		化粧石膏ボードt=9.5	Ⓛ			コンクリート打放し補修	Ⓚ				石膏ボードt=12.5 (GL工法)	Ⓣ
Ⓚ	LGS	防水石膏ボードt=9.5	ケイカル板t=5 (目地シール) EP-G塗装	Ⓜ	LGS	防水石膏ボードt=9.5	鉄骨現し SOP	Ⓛ				環境壁紙	Ⓟ
Ⓛ	LGS	防水石膏ボードt=9.5	ケイカル板t=5 (目透かし) EP-G塗装	Ⓨ	LGS		軒天用岩綿吸音板t=9	Ⓣ	LGS	防水石膏ボードt=9.5		環境壁紙	Ⓡ
Ⓜ	LGS			Ⓚ			フレッシュボードt=6 目透し張り 一部有孔板 EP-G塗装	Ⓣ					Ⓡ
											製 図 担 当 審 査 社 長		
											井 田 裕 一 郎		
											〒940-2023 井 田 裕 一 郎		
											TEL 0258-28-4545 (代)		
											FAX 0258-29-5051		
											1 級建築士事務所		
											登録番号 (ル) 495		
											管理 1 級建築士		
											登録番号 264228		
											分 類	年 月	S
											A — 250	H 27.3	No.
													41
													A
											工事名	井口小学校建築工事	
											図面名	2階 天井伏図	




A1:S=1:200
A3:S=1:400

記号			下 地			仕 上			記号			下 地			仕 上			記号					
㊦	LGS	石膏ボードt=9.5	岩綿吸音板t=9	㊧	LGS	防水石膏ボードt=12.5	化粧ケイカル板t=5(目地シール)	㊨				ステンレスパネルt=1.5	フッ素樹脂メタリック塗装	㊩									
㊢	LGS	石膏ボードt=9.5	岩綿吸音板t=9(天井裏側 t=50敷込)	㊠			コンクリート打放し補修	㊦				体育館用木質系内装壁材t=15(塗装品)		㊤				ユニバーサルスクリーン					
㊣	LGS	石膏ボードt=9.5	環境壁紙	㊡		コンクリート打放し補修	成形ケイサンネット押え 32kg t=50 ボタン止	㊧		コンクリート打放し補修	防水型複層仕上塗材E	㊥	地図掛ハンガー	㊦									
㊤	LGS	石膏ボードt=9.5	化粧石膏ボードt=9.5	㊢		コンクリート打放し補修	EP-G塗装	㊨		石膏ボードt=12.5(GL工法)	環境壁紙	㊦	テレビハンガー(受金員のみ本工事)	㊩									
㊥	LGS		化粧吸音石膏ボードt=9.5	㊣		コンクリート打放し補修	鉄骨現し SOP	㊤		防水石膏ボードt=12.5(GL工法)	環境壁紙	㊦	アルミビキチャーレール(フック:2カ所/m)	㊥									
㊦	LGS	防水石膏ボードt=9.5	ケイカル板t=5(目地シール) EP-G塗装	㊤	LGS	防水石膏ボードt=9.5	軒天用岩綿吸音板t=9	㊠	LGS	防水石膏ボードt=9.5	環境壁紙	㊦	天井点検口 450角 アルミ枠(目地タイプ) 校舎棟 77ヶ所 渡り廊下棟 2ヶ所 体育館棟 21ヶ所	㊥									
㊧	LGS	防水石膏ボードt=9.5	ケイカル板t=5(目地かし) EP-G塗装	㊥	LGS		フレキシブルボードt=6 目地し張り 一部有孔板 EP-G塗装					㊦	天井点検口 600角 アルミ枠(目地タイプ) 校舎棟 6ヶ所	㊥									
								製 図	担 当	審 査	社 長	㊦株式会社 ワシゾウ デザイン		1級建築士事務所 登録番号(ル)495		分 類		年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事	
								㊦	㊦	㊦	㊦	〒940-2023 長岡市蓮湖3丁目1番18号		井 田 祐 一郎 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051		A1:1;200 A3:1;400		42 — A		図面名	3階 天井伏図		



記号	下 地		仕 上		下 地		仕 上		記号	下 地		仕 上		記号		
Ⓐ	LGS	石膏ボードt=9.5	岩綿吸音板t=9	Ⓔ	LGS	防水石膏ボードt=12.5	化粧ケイカル板t=5（目地シール）	Ⓔ				ステンレスパネルt=1.5 フッ素樹脂メタリック塗装	Ⓔ			
Ⓑ	LGS	石膏ボードt=9.5	岩綿吸音板t=9（天井裏側 t=50敷込）	Ⓕ			コンクリート打放し補修	Ⓕ				体育館用木質系内装壁材t=15（塗装品）	Ⓕ		ユニバーサルスクリーン	
Ⓒ	LGS	石膏ボードt=9.5	環境壁紙	Ⓖ		コンクリート打放し補修	成形GRサラネット押え 32kg t=50 ボタン止	Ⓖ		コンクリート打放し補修		防水型複層仕上塗材t=	Ⓖ		地図掛ハンガー	
Ⓓ	LGS		化粧石膏ボードt=9.5	Ⓖ		コンクリート打放し補修	石膏ボードt=12.5（GL工法）	Ⓖ				環境壁紙	Ⓖ		テレビハンガー（受金具のみ本工事）	
Ⓔ	LGS		化粧吸音石膏ボードt=9.5	Ⓖ		コンクリート打放し補修	防水石膏ボードt=12.5（GL工法）	Ⓖ				環境壁紙	Ⓖ		アルミビクターレール（フック：2カ所/㎡）	
Ⓕ	LGS	防水石膏ボードt=9.5	ケイカル板t=5（目地シール） EP-G塗装	Ⓖ	LGS	防水石膏ボードt=9.5	軒天用岩綿吸音板t=9	Ⓖ	LGS	防水石膏ボードt=9.5		環境壁紙	Ⓖ		天井点検口 450角 アルミ枠（目地タイプ）校舎棟 3ヶ所 体育館棟 1ヶ所	
Ⓖ	LGS	防水石膏ボードt=9.5	ケイカル板t=5（目通かし） EP-G塗装	Ⓖ	LGS		フレキシブルボードt=6 目通し張り 一部有孔板 EP-G塗装									


				製 図 担 当 審 査 社 長	Ⓐ株式会社 ワジズ設計		1級建築士事務所 登録番号(ル)495		分 類 A — 250	年 月 H27.3	S A1:1:200 A3:1:400	No. 43 A	工事名	井口小学校建設基本設計
				〒940-2023 長岡市蓮通3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545 FAX 0258-29-5051	井 田 祐 一郎 代表取締役 管理1級建築士 登録番号264228		図面名	PⅡ階、屋上 天井伏図						














軽量鉄骨壁下地 下地張りのない場合 スタッド及び開口補強材等の断面寸法は公共標仕（健）表14.5.11による

校舎棟 配管ビット詳細図

体育館棟 配管ビット詳細図




製 図 担 当 審 査 社 長				株式会社 ワシツ設計				1級建築士事務所 登録番号(ル)495				分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
井田 井田 井田 鶴頭				〒940-2023 井田 祐一郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051				管理1級建築士 登録番号264228				A — 250	H 27.3	A1:1:30 A3:1:60	44 A	図面名	標準詳細図(1)

ステンレスエキスパンジョイント 屋上+屋上（クリアランス200用）詳細図		ステンレスエキスパンジョイント 屋上+外壁（クリアランス200用）詳細図		ステンレスエキスパンジョイント 外壁+外壁（クリアランス200用）詳細図		ステンレスエキスパンジョイント 外壁コーナー（クリアランス200用）詳細図	
							
1時間遮炎性能 EAJ-防災-4041同等品		1時間遮炎性能 EAJ-防災-4041同等品		1時間遮炎性能 EAJ-防災-4041同等品		1時間遮炎性能 EAJ-防災-4041同等品	
ステンレスエキスパンジョイント 床+床（クリアランス200用）詳細図		ステンレスエキスパンジョイント 床コーナー（クリアランス200用）詳細図		ステンレスエキスパンジョイント 内壁+内壁（クリアランス200用）詳細図		ステンレスエキスパンジョイント 内壁コーナー（クリアランス200用）詳細図	
							
1時間遮炎性能 EAJ-防災-4041同等品		1時間遮炎性能 EAJ-防災-4041同等品		1時間遮炎性能 EAJ-防災-4041同等品		1時間遮炎性能 EAJ-防災-4041同等品	
ステンレスエキスパンジョイント 天井+天井（クリアランス200用）詳細図		ステンレスエキスパンジョイント 天井コーナー（クリアランス200用）詳細図		靴拭きマット詳細図			
							
ステンレスEXP-J 天井+天井（クリアランス200用）落下防止システム（セフティーワイヤー）付		ステンレスEXP-J 天井コーナー（クリアランス200用）落下防止システム（セフティーワイヤー）付		(杉田エース：エムコエントランスマット デュプロマット522/GB：参考)			
50 230 50 330		50 170 26.5 246.5 265		棟 名 設置位置 寸法(WxDxH) 数量 備考			
				校舎棟 1階 児童昇降口 1階 職員玄関 W1800xD450xD22 4			
				校舎棟 1階 通用口(1) W1800xD450xD22 1			
				校舎棟 1階 通用口(2) 1階 廊下(2) W1800xD450xD22 2			
				体育館棟 1階 風除室 W1800xD450xD22 1			
				体育館棟 1階 廊下 W970xD450xD22 1			
				株式会社 ワシヅ設計		1級建築士事務所 登録番号(丸)495	
				〒940-2023 井田 祐一郎 管理 1級建築士 登録番号264228		分 類 年 月 S No. 工事名 井口小学校建築工事	
				TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051		A1:1:30 45 図面名 標準詳細図 (2)	
						A3:1:60 A	


F-1	天然木化粧複合フローリング 1：10	F-2	天然木化粧複合フローリング 1：10	F-3	畳敷 1：10	F-4	磁器質タイル 1：10	F-5	合成樹脂塗床 防塵塗料 1：10	F-6	OAフロアー 1：10	F-7	体育館用床下地 1：10	F-8	ビニル床シート系 1：10		
F-9	合成樹脂塗床 (調理室系) 1：10			FB-1	木製巾木(RC下地) 1：10	FB-2	木製巾木(LGS下地) 1：10	FB-3	塗床立上げ(RC下地) 1：10	FB-4	畳寄 1：10	FB-5	床シート立上げ 1：10	FB-6	ビニル巾木 1：10		
FB-7	磁器質タイル 1：10	FB-8	木製巾木(体育館) 1：10	FB-9	木製巾木(RC下地、腰壁杉板仕上) (壁：難燃シナ合板仕上) 1：10	FB-10	木製巾木(RC下地、腰壁杉板仕上) (壁：環境壁紙仕上) 1：10	FB-11	木製巾木(LGS下地、腰壁杉板仕上) (壁：難燃シナ合板仕上) 1：10	FB-10	木製巾木(LGS下地、腰壁杉板仕上) (壁：環境壁紙仕上) 1：10						
W-1	コンクリート打放し 1：5	W-2	出隅面木 1：5	W-3	コンクリート打放し補修 1：5	W-4	ボード、合板張り(LGS下地) 1：10	W-5	ボード張り(LGS下地) 1：10	W-6	体育館壁(RC下地) 1：10	W-7	体育館壁(S、LGS下地) 1：10	W-8	ボード、合板張り(GL工法) 1：10		
W-9	ボード、合板張り(GL工法) 1：10	W-10	化粧けい酸カルシウム板張り (目地シーリング) 1：10	W-11	グラスウール吸音ボード張り 1：5	W-12	乾式耐火遮音間仕切壁 1：10	W-13	防火上主要な間仕切壁 1：10	W-14	タイル 1：10	W-15	杉板+難燃シナ合板 (外壁RC下地 GL工法) 1：5	W-16	杉板+難燃シナ合板 (内壁RC下地 GL工法) 1：5		
W-17	杉板+難燃シナ合板 (LGS下地) 1：5	W-18	杉板+難燃シナ合板 (LGS下地) 1：5	W-19	化粧けい酸カルシウム板+環境壁紙 1：5	W-20	杉板+環境壁紙 (外壁RC下地 GL工法) 1：5	W-21	杉板+環境壁紙 (内壁RC下地 GL工法) 1：5	W-22	杉板+環境壁紙 (LGS下地) 1：5	W-23	杉板+環境壁紙 (LGS下地) 1：5				



W-2 4 難燃有孔シナ合板 (放送室)		1:5	W-2 5 杉板+難燃有孔シナ合板 (音楽室)		1:5	W-2 6 磁器質タイル+環境壁紙 (RC下地)		1:10	W-2 7 磁器質タイル+環境壁紙 (LGS下地)		1:10	N-1 消火器ボックス詳細図		1:10		
W-2 8 難燃シナ合板 (器具庫、用具庫)		1:10	W-2 8 有孔ラン合板		1:10	C-1 ボード・合板張り (LGS下地)		1:10	C-2 ロックウール化粧吸音板 ケイ酸カルシウム板		1:10	C-3 グラスウール吸音ボード張り		1:5		
C B-1 ビニル系廻り縁・アルミ製廻り縁		1:10	C B-2 木製廻り縁		1:10	C B-3 ビニル系見切縁		1:5	C B-3 木製見切縁		1:5	C B-5 ピクチャーレール		1:10		
B B-1 ステンレス製目地棒		1:10	B B-2 木製見切縁 (畳コーナー)		1:10	B B-3 WC汚重石		1:10	B B-4 御影石床見切		1:10	B B-5 スチール書架下部 RC立上げ		1:10		
W B-1 木製三方枠		1:10	W B-2 木製出隅 (杉板+難燃シナ合板部)				1:10	W B-3 木製出隅 (杉板+環境壁紙部)		1:10	W B-4 アルミ出隅 (化粧ケイ酸カルシウム板部分)		1:10	W B-5 入隅		1:10
C B X-1 木製カーテン (ブラインドボックス)		1:10	S B-1 スクリーンボックス詳細図		1:10					L B-1 配管ライニング笠木 (ステンレス製)		1:2.5	L B-2 配管ライニング笠木		1:2.5	

製 図 担 当 審 査 社 長						株式会社 ワシツ設計		1級建築士事務所 登録番号(ル)495		分 類 年 月 S No. 工事名		井口小学校建築工事
〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL. 0258-28-4545 (代) FAX. 0258-29-5051						管理 1級建築士 登録番号264228		A1:1:50 47 A3:1:100 A		図面名		





○	木製出隅 WP塗装 H=2000	▽	シーリング		製 図 担 当 審 査 社 長	株式会社 ワシツ設計	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
	木製出隅 WP塗装 天井迄							A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	48 A	図面名	校舎棟 1階 平面詳細図(1)
●	アルミ専用出隅 天井迄				(井田) (井田) (井田) (監頭)	〒940-2023 井田 祐一郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051	管理1級建築士 登録番号264228						



[illegible]



○	木製出隅 WP塗装 H=2000	▽	シーリング		製 図 担 当 審 査 社 長	㊦株式会社 ワシツ設計 〒940-2023 井 田 祐 一 郎 〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓮沼3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051	1級建築士事務所 登録番号(ル)495 管理1級建築士 登録番号264228	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
●	木製出隅 WP塗装 天井迄				井田 井田 井田 鶴頭			A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	52 A	図面名	校舎棟 1階 平面詳細図(5)
●	アルミ専用出隅 天井迄												



○	木製出隅 WP塗装 H=2000	▽	シーリング		製 図 担 当 審 査 社 長	株式会社 ワシツ設計	1級建築士事務所 登録番号(ル)495
●	木製出隅 WP塗装 天井迄				(井田) (井田) (井田) (鷺頭)	〒940-2023 井田 祐一郎 長岡市蓮海3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051	管理1級建築士 登録番号264228
●	アルミ専用出隅 天井迄						
						分 類 年 月 S No. 工事名	井口小学校建築工事
						A 250 H 27.3 A1:1:50 A3:1:100 53 A 図面名	校舎棟 1階 平面詳細図(6)




○	木製出隅 WP塗装 H=2000	▽	シーリング		製 図 担 当 審 査 社 長	①株式会社 ワシツ設計 〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓮岡3丁目1番18号 TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051	1級建築士事務所 登録番号(ル)495 管理1級建築士 登録番号264228		分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
●	木製出隅 WP塗装 天井迄			(井田)(井田)(井田)(鷺頭)										
●	アルミ専用出隅 天井迄													
								A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	55 A	図面名	校舎棟 1階 平面詳細図(8)	

職員男子更衣室


The architectural drawings show two elevations of the building facade, labeled X1 and X2. Elevation X1 shows a section with a height of 2,500 and a width of 2,000. Elevation X2 shows a section with a height of 2,500 and a width of 2,020. The drawings include detailed views of the entrance and windows.

				製 図 担 当 審 査 社 長	 株式会社 ワシヅ設計 井 田 祐 一 郎 (代) 〒940-2031 長岡市蓮濁3丁目1番18号 TEL. 0258-28-4545 FAX 0258-29-5051	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類 A — 250	年 月 H27.3	S A1:1:50 A3:1:100	No. 56 A	工事名	井口小学校建築工事
				管理 1級建築士 登録番号264228		図面名					校舎棟 1階 展開図(1)	






（職員休憩室）前室	
床	発砲層ビニルシート張 t＝2.0（溶接工法）
巾 木	ソフト巾木 h＝75
壁	耐火遮音乾式間仕切壁下地 LGS 石膏ボード t＝12.5下地 環境壁紙
天 井	化粧石膏ボード t＝9.5
備 考	




（職員休憩室）前室

（職員休憩室）便所	
床	ビニル床シート張 t＝2.0（ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法）
巾 木	ソフト巾木 h＝75
壁	LGS 石膏ボード t＝12.5下地 石膏ボード t＝12.5（GL工法）下地 環境壁紙
天 井	化粧石膏ボード t＝9.5
備 考	ライニング




（職員休憩室）便所

倉庫（2）	
床	ビニル床シート張 t＝2.0（ノンスリップ・溶接工法）
巾 木	ソフト巾木 h＝75
壁	石膏ボード t＝12.5（GL工法）下地 LGS 石膏ボード t＝12.5下地 耐火遮音乾式間仕切壁下地 環境壁紙
天 井	化粧石膏ボード t＝9.5
備 考	



倉庫（2）

消火栓ポンプ室	
床	防塵塗床
巾 木	塗床立上げ h＝75
壁	コンクリート打放し補修
天 井	コンクリート打放し補修
備 考	



消火栓ポンプ室

児童昇降口	
床	磁器質タイル150角 発砲層ビニル床シート張 t=2.8 (ノンスリップ、溶接工法、模様貼)
巾 木	磁器質タイル150角 h=95~115 木製巾木 WP h=75
壁	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法) 下地 化粧ケイカル板 t=5 (目地シール) (FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000~天井)
天 井	LGS 防水石膏ボード t=9.5 軒天用岩綿吸音板 t=9 環境壁紙 (くり上げ天井部)
備 考	児童用下足棚、上り框：花崗岩本磨き

児童昇降口

A

B

職員玄関	
床	磁器質タイル150角 発砲層ビニル床シート張 t=2.8 (ノンスリップ、溶接工法、模様貼)
巾 木	磁器質タイル150角 h=95~115 木製巾木 WP h=75
壁	防水石膏ボード t=12.5 (GL工法) 下地 化粧ケイカル板 t=5 (目地シール) (FL+2000まで) 環境壁紙 (FL+2000~天井)
天 井	LGS 防水石膏ボード t=9.5 軒天用岩綿吸音板 t=9
備 考	職員用下足棚、傘立、上り框：花崗岩本磨き

職員玄関

A

B

C

D

倉庫 (3)	
床	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・溶接工法)
巾 木	ソフト巾木 h=75
壁	LGS 石膏ボード t=12.5 下地 石膏ボード t=12.5 (GL工法) 下地 環境壁紙
天 井	コンクリート打放し補修下地 EP-G塗装
備 考	



倉庫 (3)

A

B


C

D




製 図 担 当 審 査 社 長				株式会社 ワシツ設計				1級建築士事務所 登録番号(ル)495
井田	井田	井田	鷲頭	〒940-2023	井田 祐一郎	管理1級建築士	登録番号264228	
長岡市蓮海3丁目1番18号				TEL 0258-28-4545(代) FAX 0258-29-5051				
分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事			
A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	62 A	図面名	校舎棟 1階 展開図(7)			

用務員室	
床	発砲層ビニル床シート張 t=2.0 (溶接工法)
巾 木	ソフト巾木 h=75
壁	LGS 石膏ボード t=12.5下地
	石膏ボード t=12.5 (GL工法) 下地
天 井	化粧石膏ボード t=9.5
備 考	ホワイトボード、受付カウンター、ミニキッチン




用務員室 A B C D

用務員休憩室	
床	モルタル金ゴテ t=12、ネタフォーム t=33下地
	モルタル金ゴテ t=23、ネタフォーム t=65下地
巾 木	化学障 t=55
壁	天然木化粧複合フローリング t=12 建蔽品
	置寄せ
天 井	LGS 石膏ボード t=12.5下地
備 考	石膏ボード t=12.5 (GL工法) 下地
天 井	化粧石膏ボード t=9.5
備 考	上り框、付鴨居




用務員休憩室 A B C D

(用務員休憩室) 押入	
床	木組下地
巾 木	シナ合板 t=9
壁	LGS 石膏ボード t=12.5下地
	石膏ボード t=12.5 (GL工法) 下地
天 井	化粧石膏ボード t=9.5
備 考	中棚 枕棚



(職員休憩室) 押入 A B C D

外部倉庫	
床	防塵塗床
巾 木	モルタル金ゴテ塗床仕上げ h=75
壁	コンクリート打放し補修
天 井	コンクリート打放し補修
備 考	



外部倉庫 A B C D

The architectural drawings include the following views and dimensions:

- Left Elevation:** Shows a section of the facade with a total height of 2,700 and a width of 3,500. It features a double door with a transom window above it. Vertical dimensions on the left indicate a height of 2,000 for the main section and 50 for the top transom. A small cabinet is shown at the base.
- Second Elevation:** A long section of the facade with a total width of 7,440 and a height of 2,000. It contains a series of vertical elements, possibly doors or windows, with a label "付欄干" (Furancan) pointing to the top rail. A small cabinet is shown at the base.
- Third Elevation:** A section of the facade with a total width of 3,500 and a height of 2,000. It features a double door with a transom window above it. A small cabinet is shown at the base.
- Right Elevation:** A long section of the facade with a total width of 7,440 and a height of 2,000. It contains a series of vertical elements, possibly doors or windows, with a label "本欄干" (Honkancan) pointing to the main section. A small cabinet is shown at the base.

A

B

C

x7

x8

x8

x7

A

B

C

Technical drawing of the 'Kubus' cabinet showing front, side, and top views with dimensions:

- Front View:** Shows a cabinet with a total height of 2,400 mm and a total width of 1,750 mm. The upper section is 1,020 mm high and 480 mm wide. The lower section is 900 mm high and 900 mm wide.
- Side View:** Shows the cabinet's depth of 900 mm.
- Top View:** Shows the cabinet's footprint with a total width of 1,750 mm and a total depth of 2,000 mm.

X11

X11

D

(職員休憩室) 押入

A

B

C

D

Technical drawing showing four views of a cabinet with the following dimensions:

- Front View:** Total height 2,400. Internal vertical divisions: 480 (top), 1,020 (middle), and 900 (bottom). Total width 1,750.
- Side View:** Total width 900.
- Top View:** Total depth 1,750. Internal horizontal divisions: 2,000 (left), 1,000 (middle), and 750 (right).
- Another Side View:** Total width 900.

A

B

C

D

分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	<u>65</u> A	図面名	校舎棟 1 階 展開図 (10)


Figure 1 consists of three elevation drawings labeled A, B, and C, showing the front, side, and rear facades of a building. Each drawing includes dimensions and specific architectural features.

- Front Facade (A):** Shows a building with a total width of 7,050 and a height of 2,700. It features a whiteboard (ホワイトボード) and a signboard (掲示板), both 1,800x1,100. The whiteboard is 1,800x1,100 and the signboard is 1,800x1,100. The building has a base height of 900 and a total height of 2,000.
- Side Facade (B):** Shows a building with a total width of 6,395 and a height of 2,000. It features a curtain box (カーテンBOX) and a door (OPEN). The building has a base height of 900 and a total height of 2,000.
- Rear Facade (C):** Shows a building with a total width of 7,050 and a height of 2,000. It features a series of vertical panels or windows. The building has a base height of 900 and a total height of 2,000.


Figure 1 shows the kitchen layout plan and elevation views. The layout plan indicates a width of 2,700mm and a depth of 2,725mm. The elevation views show the front and side of the kitchen with various fixtures and dimensions.

台所	
床	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・耐薬品・抗菌・溶接工法・模様貼)
巾 木	ソフト巾木 h=75
壁	石膏ボード t=12.5 (GL工法) 下地 化粧ケイカル板 t=5 (目地シール)
天 井	化粧石膏ボード t=9.5
備 考	流し台L1800、ガス台L600(H)、配膳カウンター


				製 図	担 当	審 査	社 長	 株式会社 ワシヅ設計 井 田 祐 一 郎 〒940-2023 長岡市蓮池3丁目1番18号 TEL. 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類 A — 250	年 月 H27.3	S A1:1:50 A3:1:100	No. 66 A	工事名	井口小学校建築工事
				   	管理1級建築士 登録番号264228	図面名	校舎棟 1階 展開図 (11)								










電気室・発電機室	
床	防塵塗床
巾 木	モルタル金ゴテ塗床立上げ h=75
壁	成形Gサランネット押え 32kg t=50 ボタン止め
天 井	成形Gサランネット押え 32kg t=50 ボタン止め
備 考	




倉庫 (4)	
床	ビニル床シート張 t=2.0 (ノンスリップ・溶接工法)
巾 木	ソフト巾木 h=75
壁	1GS 石膏ボード t=12.5 下地 石膏ボード t=12.5 (GL工法) 下地 電線壁紙
天 井	コンクリート打放し補修下地 EP-G塗装
備 考	








○	木製出隅 WP塗装 H=2000	▽	シーリング		製 図 担 当 審 査 社 長	井 田 井 田 井 田 井 田	株式会社 ワシツ設計	1級建築士事務所 登録番号(ル)495	分 類	年 月	S	No.	工事名	井口小学校建築工事
●	木製出隅 WP塗装 天井迄				井 田 井 田 井 田 井 田	井 田 祐 一 郎	〒940-2023 長岡市蓮海3丁目1番18号	管理1級建築士 登録番号264228	A — 250	H 27.3	A1:1:50 A3:1:100	71 A	図面名	校舎棟 2階 平面詳細図(1)
●	アルミ専用出隅 天井迄						TEL 0258-28-4545 (代) FAX 0258-29-5051							





○	木製出隅 Ⅱ塗装 H=2000	▽	シーリング		製 図	担 当	審 査	社 長	株式会社 ワシヅ設計 〒940-2023 井 田 祐 一 郎 長岡市蓬瀛3丁目1番18号 TEL. 0258-28-4545(代) FAX. 0258-29-5051	1級建築士事務所 登録番号(ホ)495	分 類 A — 250	年 月 H27.3	S A1:1:50 A3:1:100	No. 74 A	工事名	井口小学校建築工事
●	木製出隅 Ⅱ塗装 天井迄				井田	井田	井田	井田		図面名					校舎棟 2階 平面詳細図(4)	
●	アルミ専用出隅 天井迄															